



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL

Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110

Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br

P. M. T. B.
Fls. 223

	FOTOMETRIA DEVERÁ SER ENSAIADA E CERTIFICADA SEGUNDO A NORMA IES LM-79 OU NBR 5101. A LUMINÁRIA DEVE RECEBER ACEITE DA PREFEITURA ANTES DA INSTALAÇÃO. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER EQUIPADA COM BASE PARA RELÊ PADRÃO ANSI C136.41 COM 5 CONTATOS E POSSUIR COMPONENTES QUE PERMITAM A DIMERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO 0-10V, 1-10V OU DALI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
19.5	LUMINÁRIA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 66W, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMINÁRIA 4900 LÚMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 95 LÚMEN/WATT, FP>= 0.95, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. IP 66 PARA TODO O CONJUNTO, TEMPERATURA DE COR 4000K-5200K, TESTADOS DE ACORDO COM A IESNA LM80, IR>=70%. TENSÃO NOMINAL 220V/60HZ THD <= 20%, DISTRIBUIÇÃO DO FACHO IDÊNTICO AO INDICADO NO PROJETO. VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000 HORAS. DEPRECIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO MÁXIMO DE 30% ATÉ ATINGIR 60.000 HORAS. ENCAIXE LATERAL PARA BRAÇO DE Ø48MM A Ø60MM. A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR DPS 10KV/10KA PARA PROTEÇÃO DO LED E DRIVER, CONJUNTO ÓPTICO PROTEGIDO COM VIDRO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTÁTICA. GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 5 ANOS PARA TODO O CONJUNTO. A FOTOMETRIA DEVERÁ SER ENSAIADA E CERTIFICADA SEGUNDO A NORMA IES LM-79 OU NBR 5101. A LUMINÁRIA DEVE RECEBER ACEITE DA PREFEITURA ANTES DA INSTALAÇÃO. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER EQUIPADA COM BASE PARA RELÊ PADRÃO ANSI C136.41 COM 5 CONTATOS E POSSUIR COMPONENTES QUE PERMITAM A DIMERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO 0-10V, 1-10V OU DALI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	66
19.6	CONJUNTO DE DUAS LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA A LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 210W CADA E NÚCLEO PARA FIXAÇÃO EM POSTE, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMINÁRIA 18400 LÚMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 95 LÚMEN/WATT, FP>= 0.95, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. IP 66 PARA TODO O CONJUNTO, TEMPERATURA DE COR 4000K-5200K, TESTADOS DE ACORDO COM A IESNA LM80, IR>=70%. TENSÃO NOMINAL 220V/60HZ THD <= 20%, DISTRIBUIÇÃO DO FACHO IDÊNTICO AO INDICADO NO PROJETO. VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000 HORAS. DEPRECIAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO MÁXIMO DE 30% ATÉ ATINGIR 60.000 HORAS. ENCAIXE LATERAL PARA BRAÇO DE Ø48MM A Ø60MM. A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR DPS 10KV/10KA PARA PROTEÇÃO DO LED E DRIVER, CONJUNTO ÓPTICO PROTEGIDO COM VIDRO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTÁTICA. GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 5 ANOS PARA TODO O CONJUNTO. A FOTOMETRIA DEVERÁ SER ENSAIADA E CERTIFICADA SEGUNDO A NORMA IES LM-79 OU NBR 5101. A LUMINÁRIA DEVE RECEBER ACEITE DA PREFEITURA ANTES DA INSTALAÇÃO. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER EQUIPADA COM BASE PARA RELÊ PADRÃO ANSI C136.41 COM 5 CONTATOS E POSSUIR COMPONENTES QUE PERMITAM A DIMERIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM PROTOCOLO 0-10V, 1-10V OU DALI. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	cj	26
19.7	HASTE COPPERWELD 5/8" X 3,0M COM CONECTOR	UN	101
19.8	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	8
19.9	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO DN 25MM (1"), TIPO LEVE, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	25
19.10	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	5
19.11	ELETRODUTO EM PEAD CINZA 1.1/4" PADRÃO "KANAFLEX", INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FECHAMENTO DE ASFALTO COM MASSA ASFÁLTICA, ABERTURA E FECHAMENTO DE VALAS E RECUPERAÇÃO DA CALÇADA E GRAMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	2.000,00
19.12	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, FUNDO 5CM BRITA 30X30X50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	101
19.13	QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE AÇO, COM DIMENSÕES DE 320X380X180 MM, CONTENDO PLACA DE MONTAGEM, PORTA E FECHO PORTA E FECHO OU CAIXA CNP2, INCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM DO QUADRO DE COMANDO COM OS EQUIPAMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5
19.14	CAIXA POLIMÉRICA PARA MEDIÇÃO TIPO CNP2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5

Atestado elaborado por Astor Pedro Christ, Analista em Administração e Planejamento

A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba 06 JUN. 2023 Paraná

THOMAZ FELIPE BILIER - PAZIO - Tabelião
RODRIGO TADACHI MINO CAETANO - Substituto
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrivente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrivente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrivente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br

P. M. T. B.
Fls. 124

19.15	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
19.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9
19.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6
19.18	TRILHO DIN EM ALUMINIO PARA FIXACAO RAPIDA DE DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
19.19	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 12A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	2
19.20	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO	UN	3
19.21	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	2.250,00
19.22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	1.300,00
19.23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	3.600,00
19.24	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2015	M	360
19.25	CONECTOR PARAFUSO TIPO SPLIT-BOLT 2,5-4MM2	UN	200
19.26	CONECTOR PARAFUSO TIPO SPLIT-BOLT 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15
19.27	REMOCAO, PINTURA E REALOCAO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR DE 12 M	un	4
19.28	POSTE DE CONCRETO ARMADO COM 15M DE ALTURA, SECAO LONGITUDINAL CONICA, 110MM DE DIAMETRO DE TOPO, 200DAN, INCLUSA PINTURA COM APLICACAO DE 2 DEMAOES DE TINTA ACRILICA DE 1ª LINHA, NA COR DEFINIDA PELA PREFEITURA DE TOLEDO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100
19.29	CONJUNTO DE TRÊS LUMINÁRIAS PARA ILUMINACAO PÚLICA A LED, COM POTÊNCIA MÁXIMA 250W CADA E NÚCLEO PARA FIXACAO EM POSTE, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DA LUMINÁRIA 25000 LÚMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DA LUMINÁRIA 95 LÚMEN/WATT, FP >= 0.95, COM CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. IP 66 PARA TODO O CONJUNTO, TEMPERATURA DE COR 4000K-5200K, TESTADOS DE ACORDO COM A IESNA LM80, IR >= 70%. TENSÃO NOMINAL 220V/60HZ. THD <= 20%, DISTRIBUIÇÃO DO FACHO IDÊNTICO AO INDICADO NO PROJETO. VIDA ÚTIL MÍNIMA 60.000 HORAS. DEPRECIACAO DO FLUXO LUMINOSO MÁXIMO DE 30% ATÉ ATINGIR 60.000 HORAS. ENCAIXE LATERAL PARA BRAÇO DE Ø48MM A Ø60MM. A LUMINÁRIA DEVE POSSUIR DPS 10KV/10KA PARA PROTECCAO DO LED E DRIVER, CONJUNTO ÓPTICO PROTEGIDO COM VIDRO TEMPERADO. PINTURA ELETROSTÁTICA. GARANTIA TOTAL MÍNIMA DE 5 ANOS PARA TODO O CONJUNTO. A FOTOMETRIA DEVERÁ SER ENSAIADA E CERTIFICADA SEGUNDO A NORMA IES LM-79 OU NBR 5101. A LUMINÁRIA DEVE RECEBER ACEITE DA PREFEITURA ANTES DA INSTALACAO. A LUMINÁRIA DEVERÁ SER EQUIPADA COM BASE PARA RELÉ PADRÃO ANSI C136.41 COM 5 CONTATOS E POSSUIR COMPONENTES QUE PERMITAM A DIMERIZACAO E COMUNICACAO COM PROTOCOLO 0-10V, 1-10V OU DALI. FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	100
20	PAISAGISMO		
20.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM LEIVA, COM ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL	m²	4.988,87
20.2	PLANTIO DE ARVORE - AROEIRA DO PARANÁ (SCHINUSTEREBINTHIFOLIUS), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBACAO, AMARRACAO 3 PONTAS E IRRIGACAO	un	20
20.3	PLANTIO DE ARVORE - PAU FERRO (CAESALPINEA FÉRREA), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBACAO, AMARRACAO 3 PONTAS E IRRIGACAO	un	20
20.4	PLANTIO DE ARVORE - GUAPURUVU (SCHIZOLOBIUMPARAHYBA), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBACAO, AMARRACAO 3 PONTAS E IRRIGACAO	un	20
20.5	PLANTIO DE ARVORE - PITANGA (EUGENIA UNIFLORA), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO	un	20

Atestado elaborado por Astor Pedro Christ, Analista Administrativo e Planejamento com o documento que me foi exibido. DOU FE.

06 JUN. 2023 Paraná

THOMAZ FELIPE BILIER PAZIO - Tabelião
RODRIGO TADACHI MINO CAETANO - Substituto
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrivente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrivente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrivente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIKADO NA ÚLTIMA FOLHA

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br

P. M. T. B.
Fls. 128

20.6	EM MADEIRA, ADUBAÇÃO, AMARRAÇÃO 3 PONTAS E IRRIGAÇÃO PLANTIO DE ARVORE - CANAFÍSTULA (PELTROPHORUMDUBIUM), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBAÇÃO, AMARRAÇÃO 3 PONTAS E IRRIGAÇÃO	un	20
20.7	PLANTIO DE ARVORE - LOURO (CORDIATRICHOTOMA), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBAÇÃO, AMARRAÇÃO 3 PONTAS E IRRIGAÇÃO	un	20
20.8	PLANTIO DE PALMEIRA - CICA COM ALTURA 40 A 100 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO	un	31
20.09	PLANTIO DE ARBUSTO - BUXINHO COM ALTURA 50 A 100CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO	un	200
20.10	CAMADA DE 2,5CM DE CASCA DE ÁRVORE ESPALHADA EM ÁREA CONFORME PROJETO	m²	967,21
20.11	SEPARADOR DE GRAMA	m	693,85
20.12	PLANTIO DE ARVORE - CÁSSIA MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA), ALTURA DE 100 CM A 200 CM, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE ABERTURA DE COVAS, TUTORIAMENTO EM MADEIRA, ADUBAÇÃO, AMARRAÇÃO 3 PONTAS E IRRIGAÇÃO	UN	20
20.13	PLANTIO DE MUDA - CRAVO FRANCÊS (TAGETES PATULA), DISTRIBUIDO EM ÁREA, COM DISTANCIA DE 30 CM ENTRE UMA MUDA E OUTRA, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA, ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO	un	5.000,00
20.14	PLANTIO DE MUDA - SILENA (PENTAS LANCEOLATA), DISTRIBUIDO EM ÁREA, COM AS MUDAS PREENCHENDO TODA EXTENSÃO DE TERRA, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA, ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO	m²	153
20.15	PLANTIO DE MUDA - MARIA SEM VERGONHA (IMPATIENS WALLERIANA), DISTRIBUIDO EM ÁREA, COM AS MUDAS PREENCHENDO TODA EXTENSÃO DE TERRA, C/ FORNECIMENTO DA MUDA, SERVIÇOS DE PREPARO DA TERRA, ADUBAÇÃO E IRRIGAÇÃO	m²	95
21	SERVIÇOS DIVERSOS		
21.1	LIXEIRA EM MADEIRA ITAÚBA COM ESTRUTURA DE AÇO GALVANIZADO À FOGO, H=45CM E Ø=37CM, FIXADA EM TRONCO DE EUCALIPTO Ø10 A 15 - CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES DO MEMORIAL DESCRITIVO - COMPLETO	un	18
21.2	BICICLETÁRIO EM PISO DE CONCRETO ALISADO, E SUPORTE PARA BICICLETAS. COMPLETO, CONFORME PROJETO.	UN	6
21.3	CJ DE 5 EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE, CONF. PROJ. ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO, COM FUNDAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	2
21.4	CONJUNTO DE MESA COM 4 BANCOS EM CONCRETO POLIDO (CONFORME PROJETO)	cj	8
21.5	BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE COM ASSENTOS, LARGURA L= 50 CM, ESPESSURA DE 11 CM, ESTRUTURADO SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SEÇÃO DE 24X24 CM, CONFORME PROJETO, INCLUÍDO A INSTALAÇÃO.	UN	3
21.6	ESTAÇÃO SAÚDE. CJ EQUIPAMENTOS PARA EXERCÍCIOS E ALONGAMENTOS. INCLUINDO FUNDAÇÃO, CONFORME MEMORIAL E PROJETO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. FORNECER LAUDO TÉCNICO DE ERGONOMIA, ASSINADO POR PROFISSIONAL COMPETENTE, E REGISTRADO JUNTO AO CREF.	cj	2
21.7	BANCO PARA JARDIM COM ESTRUTURA EM MADEIRA DE EUCALIPTO	un	36
21.8	MURO DE GABIÃO DO TIPO CAIXA, COM MALHA HEXAGONAL DE ACORDO COM A NBR 10514-88 COM DIAFRAGMAS INSERIDOS DE METRO EM METRO, COM LARGURA DE 1 M E ALTURA VARIÁVEL DE 1,50 A 2,50 M, INCLUINDO ARAME PARA AMARRAÇÃO E MANTA GEOTEXTIL PARA DRENAGEM. PREENCHIMENTO DO MURO COM PEDRA MARROADA PRÓPRIA PARA USO EM GABIÃO. INCLUINDO SERVIÇOS DE DESCARGA, MONTAGEM E PREENCHIMENTO. INCLUINDO FORNECIMENTO DE ART DE PROJETO E EXECUÇÃO DO MURO.	m³	75
21.9	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m³	2,48
21.10	REMOÇÃO DE POSTE, COM RETIRADA E FECHAMENTO DOS FUROS. CONF. PROJETO	un	10
21.11	GUARDA CORPO EM TRONCO DE EUCALIPTO DIÂMETRO DE 10 A 14 CM, H= 110, NA HORIZONTAL E BÊS DIREITO NA VERTICAL A CADA 3 M, OU CONFORME PROJETO. PARTE INTERNA COM TELA 6X6 QUADROS DE CANTONEIRA 1" 1/8. COM PINTURA	M	269,49

Atestado elaborado por Astor Pedro Chaves em 06/06/2023 em Administração e Planejamento

A presente cópia fotostática confere com o documento que me foi exibido. DOU FE.

Curitiba, 06 JUN. 2023 Paraná

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
RODRIGO TADACHI MINO CAETANO - Substituto
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FERRE - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL

Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110

Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br

P. M. T. B.
Fls. 226

	ESMALTE SINTÉTICO. COMPLETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.		
21.12	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	9,63
21.13	REMOÇÃO DE PINTURA PVA/ACRILICA	m²	48,69
21.14	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	48,69
21.15	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE DE ESTRUTURA METALICA, CONSIDERAR TODOS OS ELEMENTOS DA ESTRUTURA, CONSIDERAR METRAGEM QUADRADA DE PROJEÇÃO HORIZONTAL, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS), INCLUSIVE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES METÁLICAS	m²	94,4
21.16	REMOÇÃO DE 1 MESA E 4 BANCOS DE CONCRETO, COM RETIRADA, CONF. PROJETO	un	1
22	ESCALA COM RAMPA		
22.1	ESCAVAÇÃO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRATOR ESTEIRAS 160HP)	m³	38,5
22.2	COMPACTAÇÃO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA)	m³	93,97
22.3	FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 10 X.	m²	21,68
22.4	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	253,84
22.5	CONCRETO DESEMPENADO, COM DESEMPENO METALICO, FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m³	41,45
22.6	GUARDA CORPO EM TRONCO DE EUCALÍPTO DIÂMETRO DE 10 A 14 CM, H= 110, NA HORIZONTAL E PÉS DIREITO NA VERTICAL A CADA 3 M, OU CONFORME PROJETO. PARTE INTERNA COM TELA 5X5 QUADROS DE CANTONEIRA 1" 1/8. COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO. COMPLETO, COM CORRIMÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO 1 1/2" PINTADO COR CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	156,00
23	PONTES		
23.1	PONTE 01 em Estrutura metálica - COM VÃO DE LIVRE DE 30 METROS PESANDO 21.687KG		
23.1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE PARA PEDESTRES E CICLISTAS (PONTE 01), EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ESMALTE, PISO CIMENTADO COM PINTURA ACRILICA, GUARDA CORPO COM PINTURA ESMALTE E FUNDAÇÃO. FORNECER PROJETO EXECUTIVO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA FAZER OS ENSAIOS DE SONDAGENS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS). DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.	Kg	21.687,00
23.2	PONTE 02 em Estrutura metálica - COM APOIOS INTERMEDIÁRIOS (MAIOR VÃO LIVRE DE 15 METROS) PESANDO 15.482KG.		
23.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE PARA PEDESTRES E CICLISTAS (PONTE 02), EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ESMALTE, PISO CIMENTADO COM PINTURA ACRILICA, GUARDA CORPO COM PINTURA ESMALTE E FUNDAÇÃO. FORNECER PROJETO EXECUTIVO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA FAZER OS ENSAIOS DE SONDAGENS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS). DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.	Kg	15.482,00
23.3	PONTE 03 e PONTE 04 em Estrutura metálica - COM VÃO LIVRE DE 15 METROS PESANDO 7.520KG CADA		
23.3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE PARA PEDESTRES E CICLISTAS (PONTE 03 e 04), EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ESMALTE, PISO CIMENTADO COM PINTURA ACRILICA, GUARDA CORPO COM PINTURA ESMALTE E FUNDAÇÃO. FORNECER PROJETO EXECUTIVO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA FAZER OS ENSAIOS DE SONDAGENS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS). DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.	Kg	15.040,00
23.4	PONTE 5 em Estrutura Metálica - COM APOIO INTERMEDIÁRIO (DOIS VÃOS LIVRES DE 13 METROS) PESANDO 14.636KG		
23.4.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTE PARA PEDESTRES E CICLISTAS (PONTE 05), EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ESMALTE, PISO CIMENTADO COM PINTURA ACRILICA, GUARDA CORPO COM PINTURA ESMALTE E FUNDAÇÃO. FORNECER PROJETO EXECUTIVO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (ESTRUTURA E FUNDAÇÃO), ART DE PROJETO E DE EXECUÇÃO (É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA FAZER OS ENSAIOS DE SONDAGENS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS). DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.	Kg	14.636,00

Atestado elaborado por Astor Pedro Christ, Analista em Administração e Planejamento
O documento que me foi exibido. DOU FE.

06 JUN. 2023 Paraná

THOMAZ FELIPE BILIERI PAZIO - Tabelião
RODRIGO TADACHI MINO CAETANO - Substituto
ADRIANA LIMA DA SILVA - Escrevente
ALESSANDRA ELISANGELA FIRME - Escrevente
STEPHANIE CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES - Escrevente
CERTIFICO QUE O SELO FOI AFIIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
ANEXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO

ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL
Rua Raimundo Leonardi, nº. 1586 - Centro - CEP 85.900-110
Fone: (45) 3055 8805 - Fax (45) 3378 1704 - site: www.toledo.pr.gov.br

P. M. T. B.
Fls. 27

	DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA FAZER OS ENSAIOS DE SONDAGENS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS). DIMENSÕES DE ACORDO COM PROJETO ARQUITETÔNICO.		
24	SERVIÇOS FINAIS		
24.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	7.072,98

Para os referidos serviços foram emitidas as ART Número 20164702093 Engenheiro Civil PAULO GUILHERME ADAYR MOSER CABRAL - CREA PR 104976/D e ART Corresponsabilidade Número 20164704541 Engenheiro Civil DIEGO FERNANDO GIRARDI - CREA PR 115382/D.

Início da obra: 01/10/2016


Término da obra: 01/08/2017

Atestamos ainda que empresa contratada cumpriu com as obrigações contratuais conforme contratado, nada estando registrado que a desabone.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, ESTADO DO PARANÁ.

Toledo, 06 de dezembro de 2017.


MOACIR NEODI VANZZO
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO


MARILEI REJANE VON BORSTEL
ENGENHEIRA CIVIL - CREA/PR 11011/D
SECRETÁRIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO



Atestado elaborado por Astor Pedro Christ, Analista em Administração e Planejamento



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1354/2020

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional DIEGO FERNANDO GIRARDI referente à (s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **DIEGO FERNANDO GIRARDI**
Registro: **PR-115382/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1709274867

Número da ART: **20182870379** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/07/2018 Baixada em: 17/02/2020 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Corresponsável
Empresa contratada: **PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE PRUDENTÓPOLIS** CNPJ: 77.003.424/0001-34

Rua: **RUA RUI BARBOSA** Nº: 801

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **PRUDENTOPOLIS** UF: **PR** CEP: 84400-000

Contrato: 273/2018 celebrado em 12/06/2018 Vinculado a ART: 20182869257

Valor do contrato: R\$ 1.038.050,08 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 37.942,25 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA QUINTINO BOCAIUVA ESQ COM RUA LONDRINA** Nº: S/N

Bairro: **BAIRRO NÃO INFORMADO**

Cidade: **PRUDENTOPOLIS**

UF: **PR**

CEP: 84400-000

Data de início: 12/06/2018 Conclusão efetiva: 06/05/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE RECREAÇÃO**
QUALQUER ÁREA, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DO LAGO, COM EXECUÇÃO DE ENROCAMENTO, INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, PINTURA, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ E CALÇAMENTO EM PISO DE CONCRETO E PAVER (BLOCO DE CONCRETO) E EXECUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES.

Observações da certidão:

O atestado está registrado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1354/2020
27/05/2020 18:35

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do
Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número
do protocolo: 52528/2020.

CAT nº 1354/2020 de 05/03/2020, página 1 de 12

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

1354/2020

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 52528/2020.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

P. M. T. B.

Fls. 309

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> / Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 52528/2020.

CAT nº 1354/2020 de 05/03/2020, página 2 de 12



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



ATESTADO

O Município de Prudentópolis, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com inscrição CNPJ sob nº 77.003.424/0001-34, sediada na Rua Rui Barbosa, 801, Centro, Prudentópolis – PR; neste ato representado pela Engenheira Civil Nathaly Tauany Filla, CREA PR-165.398/D, Diretora do Dpto. De Engenharia e Obras, expede o presente atestado para fins de apresentação ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Paraná (CREA-PR), informando que a empresa PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, executou o escopo de **EXECUÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO LAGO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS/PR** conforme características, informações e responsáveis técnicos abaixo discriminados:

1. Dados da obra e do contrato:

- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TOMADA DE PREÇOS 15/2018
- OBJETO: Revitalização do parque do Lago Municipal, incluindo fornecimento de material e mão de obra;
- Área total de intervenção: 37.942,25m²
- Empresa executante contratada: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA, CNPJ: 18.091.212/0001-97, sediada na rua Zillia Quadry Merhy, 295, Cascatinha – Curitiba/PR – Registro CREA 54.988.
- Contratante: Prefeitura Municipal de Prudentópolis/PR – CNPJ: 77.003.424/0001-34

2. Descrição do serviço realizados:

- A discriminação detalhada dos serviços e seus quantitativos seguem conforme planilha anexa ao presente atestado.

3. Endereço das obras conforme ART: LAGO MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS – RUA QUINTINO BOCAIUVA, ESQUINA COM A RUA LONDRINA S/N – PRUDENTÓPOLIS/PR

Data de início da obra: 12/06/2018

Data de conclusão da obra: 06/05/2019

4. Responsáveis e corresponsáveis técnicos pela execução da obra:

- Engenheiro Civil Paulo Guilherme Adair Moser Cabral - CREA PR-104.976/D (responsável técnico) - ART de execução: 20182869257

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 52528/2020.

CAT nº 1354/2020 de 05/03/2020, página 3 de 12





- Engenheiro Civil Diego Fernando Girardi - CREA PR-115.382/D (corresponsável técnico)
- **ART de execução:** 20182870379
- Engenheiro Civil Joelmir Kloster - CREA PR-121.312/D (corresponsável técnico)
- **ART de execução:** 20185318146

Prudentópolis, 24 de Outubro de 2019

Nathaly Tauany Filla
Engenheira Civil - CREA PR-165.398/D
Diretora Dpto. De Engenharia e Obras
ART cargo e função: 20193013367

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 52528/2020.

CAT nº 1354/2020 de 05/03/2020, página 4 de 12





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS

www.prudentopolis.pr.gov.br

P. M. T. B.
Fls. 432

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UD	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	LIMPEZA DE TERRENO E DESTOCAMENTO		
73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	1.035,00
1.2	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS		
1.2.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
1.2.1.2	FECHAMENTOS		
74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	370
1.2.2	BARRACÃO DE OBRA		
73847/1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	10
1.2.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO		
74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		
2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1.5	ATERRO MECANIZADO		
79482	ATERRO COM AREIA COM ADENSAMENTO HIDRAULICO	M3	59,61
2.3	DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS		
2.3.5	DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL		
83729	FORNECIMENTO/INSTALACAO DE MANTA BIDIM RT-31	M2	1.035,00
2.5	CONTENÇÕES		
2.5.2	ENROCAMENTO		
73697	ENROCAMENTO MANUAL, SEM ARRUMACAO DO MATERIAL	M3	587,16
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
	SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		
	GUARDA-CORPO MODULAR DA COMPORTA, DIMENSÕES 3,00x1,50M. CONFORME PROJETO	CJ	5
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRAS DE ESPORTE	M2	306,04
	REFORMA DE ALAMBRADO QUADRA POLIESPORTIVA	UN	1
6	COBERTURA		
6.11	CALHAS		
94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	5

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 52528/2020.

CAT nº 1354/2020 de 05/03/2020, página 5 de 12





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS

www.prudentopolis.pr.gov.br

P. M. T. B.
Fls. 133

7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
7.1	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS		
7.1.3	PORTAS EM MADEIRA		
7.1.3.1	ALMOFADADAS		
91327	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2
7.1.6	PORTAS EM ALUMÍNIO		
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	2,52
7.1.8	PORTÕES		
74238/2	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	6,9
7.1.9	JANELAS EM FERRO/ACO		
7.1.9.1	BASCULANTES		
94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,3
7.1.13	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS		
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6
91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4
7.2	VIDROS E ESPELHOS		
7.2.2	VIDROS		
72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	5,3
7.2.4	ESPELHOS		
85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,8
	SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS		
	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA, PADRÃO POPULAR, 80X210 ESPESSURA 3 CM, INCLUSO DOBRADIÇA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	2
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
8.2	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
8.2.5	CABOS		
8.2.5.1	ISOLAMENTO 450/750V		
91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	130

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 52528/2020.

CAT nº 1354/2020 de 05/03/2020, página 6 de 12

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS

www.prudentopolis.pr.gov.br

P. M. T. B.
Fls. 234

91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	27,9
8.2.8	CAIXAS		
83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	15
8.2.11	DISJUNTORES		
8.2.11.1	MONOPOLARES		
93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	5
8.2.11.2	BIPOLARES		
93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1
8.2.12	INTERRUPTORES		
8.2.12.1	SIMPLES		
91952	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
91958	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2
8.2.13	TOMADAS		
91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4
8.2.17	ESPELHOS-b		
72335	ESPELHO PLÁSTICO 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
8.2.20	LAMPADAS		
8.2.20.2	FLUORESCENTES		
83468	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2
83469	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	14
	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		
	SPOT BALIZADOR LED PARA PISO, CONFORME PROJETO	UN	210
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APRARELHOS		
9.3	INSTALACOES HIDROSSANITARIAS		
9.3.12	ENTRADA DE AGUA		
73827/1	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
95673	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	1
9.4	APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
9.4.1	MANUTENCAO / REPAROS - APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS		
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4
9.4.5	LAVATORIOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 52528/2020.

CAT nº 1354/2020 de 05/03/2020, página 7 de 12



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS

www.prudentopolis.pr.gov.br



86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2
9.4.7	SIFÕES E VALVULAS		
86882	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4
9.4.8	APARELHOS SANITÁRIOS		
74234/1	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
95470	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	4
95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2
9.4.9	SABONETERIAS E PAPELEIRAS		
95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	8
95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	4
9.4.10	REGISTROS E VALVULAS		
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	4
40729	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6
	SERVIÇOS EXTRAS - INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E APARELHOS SANITÁRIOS		
	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA, FECHAMENTO AUTOMÁTICO - CROMADA	UN	4
	ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO BRANCO	UN	6
10	REVESTIMENTOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS		
10.1	REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		
10.1.1	MANUTENÇÃO / REPAROS - REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS		

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 52528/2020.

CAT n° 1354/2020 de 05/03/2020, página 8 de 12





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS

www.prudentopolis.pr.gov.br



85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	96,51
72238	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	M2	33,1
10.1.4	REBOCO		

5998	PASTA DE CIMENTO PORTLAND, ESPESSURA 1MM	M2	235,17
10.1.9	CERAMICAS		
89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014	M2	63,84
10.3	REVESTIMENTO DE PISOS		
10.3.6	PISO CERAMICO		
89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	32,96
10.3.12	PISO EM CONCRETO		
94999	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	249
10.4	PINTURAS		
10.4.7	FUNDO PREPARADOR		
88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMAÕ. AF_06/2014	M2	235,17
10.4.8	PINTURA EM MADEIRA		
79466	PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS	M2	34,2
10.4.9	PINTURA EM SUPERFICIES METALICAS		
95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAÕ)	M2	12,08
10.4.11	PINTURA EM PAREDES / ALVENARIA		
88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAÕS. AF_06/2014	M2	235,17
10.4.16	PINTURA EM PISO		
41595	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	475
74245/1	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	426,91
79500/2	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	14,93
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
11.2	PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS		
11.2.2	PLANTAS		
85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	3.543,58

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 52526/2020.

CAT nº 1354/2020 de 05/03/2020, página 9 de 12



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS

www.prudentopolis.pr.gov.br

P. M. T. B.
Fls. 437

SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS			
MEIO-FIO COM SARJETA DER - TIPO 2 - (0,042 M3)	M		160,19
MEIO-FIO C/SARJETA (REBAIXADO) DER-TIPO 7-(0,031 M3)	M		71,4
FINCADINHA DE CONCRETO - (9X19X39CM-0,017M3/M)	M		214,6
RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) - MODELO 03 - 6,12 M2	UN		14
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO P/ ASSENTAMENTO DE CALÇADAS/LAJOTAS/BLOCOS	M²		1.546,47

COLCHÃO DE AREIA (CALÇADAS E OUTROS)	M³	75,22
PAVER COLORIDO E=6CM - SEM COLCHÃO	M²	496,43
PAVER E=6CM - SEM COLCHÃO	M²	379,29
CALÇADA CONCRETO (E = 5,00 CM)	M²	92,76
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO 100% PN - PASSEIO COM PAVIMENTO	M²	3.012,45
BRITA GRADUADA - PASSEIO	M³	301,25
IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (ARAUCÁRIA) - PASSEIO	M²	3.012,45
CBUQ (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 TONELADAS) - PASSEIO	Ton	214,6
PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, 40 X 40 CM	M²	469,52
PLANTIO DE ARBUSTO EM CAVA DE 40X40X40CM (INCLUINDO ESCAVAÇÃO, PREPARO DO SOLO E REATERRO - EXCLUSIVE MUDA)	CJ	550
PLANTIO DE ÁRVORE COM ALTURA 150 CM, EM CAVA DE 60X60X50CM (INCLUINDO ESCAVAÇÃO, PREPARO DO SOLO, REATERRO E TUTOR - EXCLUSIVE MUDA)	CJ	128
PLANTIO DE MUDAS EM CANTEIRO (INCLUSIVE PREPARO DO SOLO, EXCLUSIVE MUDA)	M2	919
PLANTIO DE MUDAS EM FLOREIRAVASO (EXCLUSIVE MUDA)	CJ	11
VEGETAÇÃO ARBUSTO LÍRIO-DE-SÃO-JOSÉ	UN	131
VEGETAÇÃO ARBUSTO ÉRICA-JAPONESA	UN	1
VEGETAÇÃO ARBUSTO FLOR-CORAL	UN	245
VEGETAÇÃO ARBUSTO BULBINE	UN	510
VEGETAÇÃO AZALÉIA	UN	157
VEGETAÇÃO AGAPANTO	UN	2.546,00
VEGETAÇÃO GRAMA AMENDOIM	UN	1.549,00
VEGETAÇÃO MACELA	UN	1
VEGETAÇÃO BABOSA	UN	1
VEGETAÇÃO CARQUEJA	UN	1
VEGETAÇÃO BOLDO-NACIONAL	UN	1
CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	KG	12
VEGETAÇÃO CAVALINHA	UN	1
VEGETAÇÃO FUNCHO	UN	1
VEGETAÇÃO LAVANDA	UN	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 52528/2020.

CAT nº 1354/2020 de 05/03/2020, página 10 de 12



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura



PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS

www.prudentopolis.pr.gov.br



VEGETAÇÃO CIDREIRA	UN	1
VEGETAÇÃO HORTELÃ-VERDE	UN	1
VEGETAÇÃO ARRUDA	UN	1
VEGETAÇÃO ALECRIM	UN	1
VEGETAÇÃO PAU FERRO	UN	27
VEGETAÇÃO SUINÃ	UN	19
VEGETAÇÃO MUNGUBA	UN	19
VEGETAÇÃO ALELUIA	UN	10
VEGETAÇÃO GERÂNIO-PENDENTE	UN	15
VEGETAÇÃO JERIVÁ	UN	53

MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DAREGIAO, H = 6,5 M, D = 30 A 34 CM -	M	96,3
ARGILA EXPANDIDA - GRANULOMETRIA 2215	M3	0,5
MEIO FIO MOLDADO IN LOCO, EM TRECHO CURVO	M	302,51
PISO EPDM COLORIDO, CONFORME PROJETO	M2	118,64

12 DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)		
BANCO CIRCULAR, CONFORME PROJETO	UN.	2
FLOREIRA EM DORMENTES, CONFORME PROJETO	UN	1
BANCO DE PRAÇA SIMPLES COM ENCOSTO, CONFORME PROJETO	UN.	18
BANCO DE PRAÇA SIMPLES SEM ENCOSTO, CONFORME PROJETO	UN.	32
LIXEIRA, CONFORME PROJETO	UN.	24
BANCO CURVO, CONFORME PROJETO	UN	1
MESA DE JOGOS, CONFORME PROJETO	UN.	4
MESA DE PING-PONG, CONFORME PROJETO	UN	1
BICICLETÁRIO (MODULAR), CONFORME PROJETO	UN.	34
CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	PAR	1
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1
TABELA DE BASQUETE C/ ESTRUTURA DE TUBO GALVANIZADA, COMPLETA	PAR	1
FLOREIRA EM TUBO CA-1 CONCR ARMADO DIAM=1,00M CONFORME PROJETO	CJ	1
BALANÇO FRONTAL ACESSIBILIDADE, CONFORME PROJETO	CJ	1
BARCO EM TORA DE MADEIRA, CONFORME PROJETO	CJ	1
CASINHA DE MADEIRA, CONFORME PROJETO	CJ	1
CAVALO EM TORA DE MADEIRA, CONFORME PROJETO	CJ	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, informando o número do protocolo: 52528/2020.

CAT nº 1354/2020 de 05/03/2020, página 11 de 12





PREFEITURA MUNICIPAL DE
PRUDENTÓPOLIS

www.prudentopolis.pr.gov.br



ÁRVORE DE PNEU, CONFORME PROJETO	CJ	2
ELEFANTE EM TORA DE MADEIRA, CONFORME PROJETO	CJ	1
MOLA FLOR GIRASSOL, CONFORME PROJETO	CJ	1
BANCO EM MADEIRA TIPO GIRAFÁ, CONFORME PROJETO	CJ	1
PAINEL EM MADEIRA TIPO PICTOGRAMA, CONFORME PROJETO	CJ	1
PAINEL EM MADEIRA TIPO ÁBACO, CONFORME PROJETO	CJ	1
PAINEL ESPELHO DISTORÇOR, CONFORME PROJETO	CJ	1
PAINEL SONORO XILOFONE, CONFORME PROJETO	CJ	1
BANCO EM MADEIRA TIPO JACARÉ, CONFORME PROJETO	CJ	1
BANCO TIPO RINOCERONTE EM MADEIRA, CONFORME PROJETO	CJ	1
BANCO TIPO VACA EM MADEIRA, CONFORME PROJETO	CJ	1
EQ. TIPO TÚNEL DO TEMPO, CONFORME PROJETO	CJ	1

EQ. TIPO JANGADINHA, CONFORME PROJETO	CJ	1
REMADA CADEIRANTE, CONFORME PROJETO	CJ	1
ROTAÇÃO VERTICAL COM DIAGONAL DUPLA, CONFORME PROJETO	CJ	1
SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO, CONFORME PROJETOS	CJ	1
SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, CONFORME PROJETO	CJ	1
SUPINO CADEIRANTE, CONFORME PROJETO	CJ	1
BANCO LÚDICO, CONFORME PROJETO	CJ	1
BASE EM CONCRETO FCK 15MPA, PARA EQUIPAMENTOS	M3	3
FLOREIRA EM TUBO CA-1 CONCR ARMADO DIAM=0,8M CONFORME PROJETO	CJ	2
BARRA PARALELA EM EUCALIPTO	CJ	1
BARRA DUPLA DE DOIS NIVEIS	CJ	1
ESCADA HORIZONTAL DE MADEIRA	CJ	1

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/ConsultasPublicas>, informando o número do protocolo: 52528/2020.

CAT nº 1354/2020 de 05/03/2020, página 12 de 12





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **41312/2023**

Validade: 26/09/2023

Nome Civil: DIEGO FERNANDO GIRARDI

Carteira - CREA-PR Nº :PR-115382/D

Registro Nacional : 1709274867

Registrado(a) desde : 07/02/2011

Filiação : GENTIL GIRARDI

EULALIA MARIZA LAVORATTI GIRARDI

Data de Nascimento : 06/02/1985

Documento de Identidade : 7.737.995-9 Órgão Emissor : SSP-PR UF : PR

CPF : 04149229996

Naturalidade : CASCAVEL/PR

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 24/02/2010

Diplomação : 24/02/2010

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 96305/2023.

Emitida via Internet em 30/03/2023 13:09:52

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

252022138344

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009 do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina - CREA-SC, o Acervo Técnico do(a) profissional e Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica-ART abaixo descritos:

Profissional.: **DIEGO FERNANDO GIRARDI**

Registro.....: PR S3 132232-8

C.P.F.....: 041.492.299-96

Data Nasc.....: 06/02/1985

Títulos.....: ENGENHEIRO CIVIL

DIPLOMADO EM 24/02/2010 PELO(A)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA

CURITIBA

- PR

•ART 8212636-0

Empresa.....: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP

Proprietário.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Endereço Obra: RUA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND 15 PONTE H

Bairro.....: CENTRO

88000 - FLORIANOPOLIS

- SC

Registrada em: 28/03/2022

Baixada em.. 30/03/2022

Período (Previsto) - Início: 09/09/2019 Término.....: 06/03/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: SUBST. ART

VINCULADA A ART: 8194347-4

Profissional: 132232-8 DIEGO FERNANDO GIRARDI

EXECUCAO

PINTURA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ... 12.615,00 METRO(S) QUADRADO(S)

REDE DE AGUAS PLUVIAIS

Dimensão do Trabalho ... 568,20 METRO(S)

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 713,63 METRO(S) CUBICO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 4.458,81 METRO(S) QUADRADO(S)

BASE E/OU SUB-BASE

Dimensão do Trabalho ... 1.086,58 METRO(S) CUBICO(S)

FRESAGEM

Dimensão do Trabalho ... 13.542,89 METROS QUADRADOS/MES

MEIO FIO

Dimensão do Trabalho ... 3.329,74 METRO(S)

CALCADA DE CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 3.646,81 METRO(S) QUADRADO(S)

IMPRIMACAO

Dimensão do Trabalho ... 1.560,00 METRO(S) QUADRADO(S)

TERRAPLENAGEM

Dimensão do Trabalho ... 2.720,00 METRO(S) QUADRADO(S)

ESCAVACAO EM TERRA

Dimensão do Trabalho ... 1.841,65 METRO(S) CUBICO(S)

COMPACTACAO DE ATERRO E/OU DE BASE

Certidão de Acervo Técnico nº 252022138344 emitida em 30/03/2022

Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200024023 CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 1 de 11





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022138344
Atividade concluída

Dimensão do Trabalho ... 2.995,26 METRO(S) CUBICO(S)

EXECUCAO DA OBRA DO PROJETO VIARIO E URBANISTICO DO ENTORNO DA PONTE
HERCILIO LUZ 1A ETAPA

•ART 8212679-4

Empresa.....: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP

Proprietário.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Endereço Obra: RUA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND 15 PONTE H

Bairro..... CENTRO

88000 - FLORIANOPOLIS

- SC

Registrada em: 28/03/2022

Baixada em.. 28/03/2022

Período (Previsto) - Início: 09/09/2019 Término.....: 06/03/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo....: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8212636-0

Profissional: 132232-8 DIEGO FERNANDO GIRARDI

DEMOLICAO

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Dimensão do Trabalho ... 2.004,00 METRO(S) QUADRADO(S)

PAVIMENTACAO EM PAVER

Dimensão do Trabalho ... 27,13 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

CONCRETO ESTRUTURAL

Dimensão do Trabalho ... 3,41 METRO(S) CUBICO(S)

MONTAGEM

FORMAS

Dimensão do Trabalho ... 154,50 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

REATERRO

Dimensão do Trabalho ... 542,50 METRO(S) CUBICO(S)

ABERTURA DE VALAS

Dimensão do Trabalho ... 66,32 METRO(S) CUBICO(S)

LASTRO DE BRITA

Dimensão do Trabalho ... 46,32 METRO(S) CUBICO(S)

DEMOLICAO

PISO EM CONCRETO

Dimensão do Trabalho ... 151,44 METRO(S) CUBICO(S)

EDIFICIO DE ALVENARIA P/FINS COMERCIAIS

Dimensão do Trabalho ... 80,60 METRO(S) QUADRADO(S)

EXECUCAO

PISO TATIL

Dimensão do Trabalho ... 368,50 METRO(S) QUADRADO(S)

SINALIZACAO VERTICAL

Dimensão do Trabalho ... 129,00 UNIDADE(S)

SINALIZACAO HORIZONTAL

Dimensão do Trabalho ... 3.120,10 METRO(S) QUADRADO(S)

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direcionamento no site: https://www.crea-sc.org.br/creanet/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a partir do protocolo nº 72200024023 CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 2 de 11

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina



Certidão de Acervo Técnico nº 252022138344 emitida em 30/03/2022

**Certidão de Acervo Técnico - CAT**

Resolução nº 1.025, de 20 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

CREA-SC

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO.

252022138344

Atividade concluída

P. M. ^{Página 3/3}
Fls. 43EXECUCAO DA OBRA DO PROJETO VIARIO E URBANISTICO DO ENTORNO DA PONTE
HERCILIO LUZ 1A ETAPA**•ART 8212727-0**

Empresa.....: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP

Proprietário.: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Endereço Obra: RUA JORNALISTA ASSIS CHATEAUBRIAND 15 PONTE H

Bairro.....: CENTRO

88000 - FLORIANOPOLIS

- SC

Registrada em: 28/03/2022

Baixada em.. 28/03/2022

Período (Previsto) - Início: 09/09/2019 Término.....: 06/03/2020

Autoria: INDIVIDUAL

Tipo...: COMPLEMENTAÇÃO VINCULADA A ART: 8212636-0

Profissional: 132232-8 DIEGO FERNANDO GIRARDI

EXECUCAO**CAIXA COLETORA**

Dimensão do Trabalho ...: 46,00 UNIDADE(S)

CAIXA DE LIGACAO

Dimensão do Trabalho ...: 19,00 UNIDADE(S)

EXECUCAO DA OBRA DO PROJETO VIARIO E URBANISTICO DO ENTORNO DA PONTE
HERCILIO LUZ 1A ETAPA**Informações complementares:**

O Atestado está registrado apenas para as atividades técnicas e quantidades constantes na(s) ART(s) acima certificada(s), desenvolvidas de acordo com as atribuições do(a) profissional na área de Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, certificado conforme processo n. 72200024023, o atestado anexo expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n. 252022138344

30/03/2022, 09:00:32

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova de capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nele contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SC (www.crea-sc.org.br) ou no site do CONFEA (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina
Rodovia Admar Gonzaga, 2125 - Itacorubi - Florianópolis (SC), CEP: 88034-001
Telefone: (48) 3331-2000 Fax: (48) 3331-2009 E-mail: crea-sc@crea-sc.org.br

**CREA-SC**
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Registro realizado eletronicamente, para acessar o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creant/valcertidao_acervo.php, informando o número da Certidão de Acervo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p do protocolo nº 72200024023
CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 3 de 11

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina

Certidão de Acervo Técnico n° 252022138344 emitida em 30/03/2022



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Florianópolis, 09 de setembro de 2021

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos e declaramos para os devidos fins que a Empresa **PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP**, estabelecida à Alameda Augusto Stelfeld, 1641 cj. 02, bairro Bigorrião, Curitiba/PR, CEP 80730-150, inscrita no CNPJ sob nº 18.091.212/0001-97, executou para o Município de FLORIANÓPOLIS, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, inscrita no CNPJ sob nº 82.892.282/0003-05, com sede à Rua Tenente Silveira nº 60, 4º andar – Centro, Florianópolis/SC, os serviços conforme discriminado a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
A	A – Serviços Preliminares		
A.1	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO		
A.1.1	Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado - Inclusive Transporte	M2	9,00
A.1.2	Instalação E Manutenção Do Canteiro	%	1,00
A.2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		0,00
A.2.1	Mobilização E Desmobilização	%	1,00
A.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		0,00
A.3.1	Administração Local	%	1,00
A.4	SINALIZAÇÃO DE OBRA		0,00
A.4.1	Fornecimento E Implantação De Placa Em Aço - Película I + I	M²	12,10
A.4.2	Fornecimento E Implantação De Suporte E Travessa Para Placa De Sinalização Em Madeira De Lei Tratada 8 X 8 Cm – Exclusive Concreto	UND	6,00
A.4.3	Isolamento De Obra Com Tela Plástica Com Malha De 5Mm E Estrutura De Madeira Pontaleteada	M2	1.110,00
A.4.4	Cone De Sinalização Em Pvc Rígido Com Faixa Refletiva, H = 70 / 76 Cm	UN	200,00
A.4.5	Saco De Rafa Para Entulho, Novo, Liso (Sem Cliche), *60 X 90* Cm	UN	12,00
A.4.6	Areia Média - Posto Jazida/Fornecedor (Retirado Na Jazida, Sem Transporte)	M3	0,30
A.4.6.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_ 12/2016	M3XKM	8,50
A.4.7	Fornecimento De Tambor Plástico	UND	2,00
A.4.8	Fornecimento De Pisca De Advertência Para Cone, Barril E Cavaletes	UND	2,00
A.4.9	Auxiliar De Serviços Gerais Com Encargos Complementares	H	1.408,00

A

✓

ps
1



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
A.4.11	Suporte Para Placas Em Concreto 40X40X15Cm	und	
A.4.11.1	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	2,40
A.4.11.2	Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L - Inclusive Transporte	M3	0,20
	I - SERVIÇOS		
1	TERRAPLENAGEM		0,00
1.1	Limpeza		0,00
1.1.1	Desmatamento E Limpeza Mecanizada De Terreno Com Arvores Até Ø 15Cm, Utilizando Trator De Esteiras	M2	2.270,00
1.1.2	Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	M3	460,00
1.1.2.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	13.064,00
1.1.2.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_04/2016	M3XKM	552,00
1.2	Escavação, Carga E Transporte		0,00
1.2.1	Escavacao Mecanica De Material 1A, Categoria, Proveniente De Corte De Subleito (C/Trator Esteiras 160Hp)	M3	1.841,65
1.2.1.1	Carga E Descarga Mecanica De Solo Utilizando Caminhao Basculante 6,0M3/16T E Pa Carregadeira Sobre Pneus 128 Hp, Capacidade Da Caçamba 1,7 A 2,8 M3, Peso Operacional 11632 Kg	M3	1.841,65
1.1.2.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	67,00
1.3	Empréstimo		0,00
1.3.1	Argila, Argila Vermelha Ou Argila Arenosa (Retirada Na Jazida, Sem Transporte)	M3	370,00
1.3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	27.497,86
1.3.3	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Em Revestimento Primário (Unidade: M3Xkm). Af_04/2016	M3XKM	1.332,00
1.4	Compactação		0,00
1.4.1	Compactacao Mecanica A 95% Do Proctor Normal - Pavimentacao Urbana	M3	1.601,65
1.4.2	Espalhamento De Material Em Bota Fora, Com Utilizacao De Trator De Esteiras De 165 Hp	M3	1.521,65
			0,00
2	PAVIMENTAÇÃO		0,00
2.1	Regularizacao E Compactacao De Subleito Ate 20 Cm De Espessura	M2	2.297,00
2.2	Execução E Compactação De Base E Ou Sub Base Com Macadame Seco - Exclusive Escavação, Carga E Transporte. Af_09/2017	M3	387,60
2.2.1	Carga, Manobras E Descarga De Brita Para Base De Macadame, Com Caminhao Basculante 6 M3, Descarga Em Distribuidor	M3	387,60
2.2.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	9.186,12
2.3	Execução E Compactação De Base E Ou Sub Base Com Brita Graduada Simples - Exclusive Carga E Transporte. Af_09/2017	M3	698,95

Registro realizado eletronicamente, por acesso ao código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: https://www.crea-sc.org.br/crea/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a do protocolo nº 72200024023 CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 5 de 11

CREA-SC
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

P. M. T. B.
Fls. *lug*

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
2.3.1	Carga, Manobras E Descarga De Areia, Brita, Pedra De Mao E Solos Com Caminhao Basculante 6 M3 (Descarga Livre)	M3	698,95
2.3.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	16.565,12
2.4	Execução De Imprimação Com Asfalto Diluido Cm-30 (Anp Jan/19)	M2	1.560,00
2.4.1	Transporte De Material Asfáltico, Com Caminhão Com Capacidade De 30000 L Em Rodovia Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte Superiores A 100 Km. Af_02/2016	TXKM	900,63
2.5	Pintura De Ligacao Com Emulsao Rr-1C (Anp Jan/19)	M2	12.615,00
2.5.1	Transporte De Material Asfáltico, Com Caminhão Com Capacidade De 30000 L Em Rodovia Pavimentada Para Distâncias Médias De Transporte Superiores A 100 Km. Af_02/2016	TXKM	1.925,70
2.6	Construção De Pavimento Com Aplicação De Concreto Betuminoso Usinado A Quente (Cbuq), Camada De Rolamento, Com Espessura De 5,0 Cm	M3	713,63
2.6.1	Carga, Manobras E Descarga De Mistura Betuminosa A Quente, Com Caminhao Basculante 6 M3, Descarga Em Vibro-Acabadora	M3	713,63
2.7	Execução De Via Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular De 20 X 10 Cm, Espessura 10 Cm. Af_12/2015	M2	4.458,81
2.7.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	4.201,76
2.7.2	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	8.296,81
2.8	Fresagem De Pavimento Asfáltico (Profundidade 5,0 Cm), Em Locais Com Nível Alto De Interferência. Af_03/2017	M2	13.542,89
2.8.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	5.872,38
2.9	Demolição De Pavimentação Asfáltica Com Utilização De Martelo Perfurador, Espessura Até 15 Cm, Exclusive Carga E Transporte	M2	2.004,00
2.9.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	2.166,77
2.10	Remoção Mecanizada De Camada Granular Do Pavimento	M³	517,55
2.10.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	4.502,69
2.11	Corte De Pavimentação Asfáltica E Concreto Com Espessura Até 0,10M	M	552,00
2.12	Demolição De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af_12/2017	M2	2.713,00
2.12.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	9.331,23
			0,00
3	DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES		0,00
3.1	Drenagem		0,00
3.1.1	Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L - Inclusive Transporte	M3	14,00
3.1.2	Concreto Fck = 20Mpa, Traço 1:2,7:3 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L	M3	4,60
3.1.3	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações, Af_06/2017	M2	72,10

Registro realizado eletronicamente, para acesso o código QR impresso na CAT vinculada ou direlamente no site: https://www.crea-sc.org.br/creaet/valcridao_acervo.php, informando o número da Certidão de Ato Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado a p do protocolo nº 72200024023 CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 6 de 11



PA

to

S

de

Ps

de

3

[Signature]

S



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
3.1.4	Reaterro Mecanizado De Vaia Com Retroescavadeira (Capacidade Da Caçamba Da Retro: 0,26 M³ / Potência: 88 Hp), Largura De 0,8 A 1,5 M, Profundidade Até 1,5 M, Com Solo De 1ª Categoria Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_04/2016	M3	542,50
3.1.5	Escavação Mecanizada De Vaia Com Prof. Até 1,5 M (Média Entre Montante E Jusante/Uma Composição Por Trecho), Com Retroescavadeira (0,26 M3/88 Hp), Larg. De 0,8 MA 1,5 M, Em Solo De 1A Categoria, Em Locais Com Alto Nível De Interferência. Af_01/2015	M3	663,20
3.1.6	Fornecimento E Assentamento De Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 400 Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Inclusive Transporte	M	558,80
3.1.7	Tubo De Concreto Para Redes Coletoras De Águas Pluviais, Diâmetro De 300Mm, Junta Rígida, Instalado Em Local Com Alto Nível De Interferências - Fornecimento E Assentamento	M	9,40
3.1.8	Lastro De Brita Comercial	M³	71,50
3.1.8.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	1.693,40
3.1.9	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário) - Inclusive Transporte	M	2.620,14
3.1.10	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Reto, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X20 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Urbanização Interna De Empreendimentos - Inclusive Transporte	M	623,20
3.1.11	Assentamento De Guia (Meio-Fio) Em Trecho Curvo, Confeccionada Em Concreto Pré-Fabricado, Dimensões 100X15X13X30 Cm (Comprimento X Base Inferior X Base Superior X Altura), Para Vias Urbanas (Uso Viário) - Inclusive Transporte	M	86,40
3.1.12	Corte De Pavimentação Asfáltica E Concreto Com Espessura Até 0,10M	M	3.329,64
3.1.13	Demolição Mecânica De Concreto Simples	M3	151,44
3.1.13.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	2.029,21
3.1.14	Caixa Coletora Com Grelha De Ferro Fundido Pmcg 01 D=0,40M H=1,00M	UND	38,00
3.1.15	Caixa Coletora Com Boca De Lobo Pmbi 01 - Bstc D=0,40M H=1,00M	UND	8,00
3.1.16	Caixa De Ligação E Passagem - Cip 01 - Areia E Brita Comerciais	UN	19,00
3.1.17	Tampa Para Caixa Coletora	UND	0,00
3.1.17.1	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	33,10
3.1.17.2	Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L - Inclusive Transporte	M3	10,80
3.1.17.3	Armacao Em Tela De Aco Soldada Nervurada Q-92, Aco Ca-60, 4,2Mm, Malha 15X15Cm	M2	47,00

Registro realizado eletronicamente, por meio do código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: http://www.crea-sc.org.br/creanet/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em 07/03/2022, página 7 de 11
CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 7 de 11





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

P. M. T. B.
Fls. 248
6

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
4	SINALIZAÇÃO DEFINITIVA		0,00
4.1	Pintura De Setas E Zebrados - Tinta Base Acrilica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,5 Mm	M²	1.652,10
4.2	Pintura De Faixa - Tinta Base Acrilica Emulsionada Em Água - Espessura De 0,3 Mm	M²	1.335,50
4.3	Fornecimento E Implantação De Placa De Regulamentação Em Aço, R1 Lado 0,248 M - Película Retrorrefletiva Tipo I E Si	UN	9,00
4.4	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R1 - Lado De 0,248 M	UN	9,00
4.5	Fornecimento E Implantação De Placa De Regulamentação Em Aço, R2 Lado 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I E Si	UN	1,00
4.6	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - R2 - Lado De 0,60 M	UN	1,00
4.7	Fornecimento E Implantação De Placa De Advertência Em Aço, Lado De 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I E Si	UN	15,00
4.8	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência - Lado De 0,60 M	UN	15,00
4.9	Fornecimento E Implantação De Placa De Regulamentação Em Aço D = 0,60 M - Película Retrorrefletiva Tipo I E Si	UN	57,00
4.10	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Regulamentação - D = 0,60 M	UN	57,00
4.11	Fornecimento E Implantação De Placa Em Aço - Película I + I	M²	20,80
4.12	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência - Lado De 1,20 M	UN	20,00
4.13	Fornecimento E Implantação De Placa Delineador Em Aço - 0,30 X 0,90 M - Película Retrorrefletiva Tipo I + Iv	UN	10,00
4.14	Fornecimento E Implantação De Suporte Metálico Galvanizado Para Placa De Advertência - Lado De 0,60 M	UN	10,00
4.15	Tacha Refletiva Monodirecional - Fornecimento E Colocação	UN	788,00
4.16	Tacha Refletiva Bidirecional - Fornecimento E Colocação	UN	65,00
4.17	Tachão Refletivo Monodirecional - Fornecimento E Colocação	UN	410,00
4.18	Remoção De Placa De Sinalização	M²	9,40
4.19	Pintura Acrilica Para Sinalização Horizontal Em Piso Cimentado	M2	132,50
4.20	Fornecimento E Colocação De Balizador Flexível Na Cor Branca Com Refletivos Prateados	UND	17,00
4.21	Execução De Sapata De Concreto Fck 20Mpa Para Bandeira Cônica Tipo Ii	UND	7,00
4.22	Fornecimento E Instalação De Bandeira Cônica Tipo Ii - Braço De 4,00M, Com Placa De 3,00X1,50M Em Chapa De Alumínio Com 2,00Mm De Espessura, Revestida Com Películas Refletivas Tipo I-A Gt Prismático	UND	6,00
4.23	Fornecimento E Instalação De Bandeira Cônica Tipo Ii - Braço De 6,00M, Com Placa De 3,00X1,50M Em Chapa De Alumínio Com 2,00Mm De Espessura, Revestida Com Películas Refletivas Tipo I-A Gt Prismático	UND	1,00

Registro realizado eletronicamente em 08/03/2022 às 14h45m, pelo usuário: P. M. T. B. - Fls. 248 - 6. Para obter o código QR impresso na CAT, acesse o endereço eletrônico: www.crea-sc.org.br/criar/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão e sua data de emissão.

Registro realizado em 08/03/2022 às 14h45m, pelo usuário: P. M. T. B. - Fls. 248 - 6. Para obter o código QR impresso na CAT, acesse o endereço eletrônico: www.crea-sc.org.br/criar/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão e sua data de emissão.





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



5	OBRAS COMPLEMENTARES		0,00
5.1	Demolição Mecânica De Concreto Simples	M3	364,65
5.1.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	9.598,32
5.2	Demolição De Pavimento Intertravado, De Forma Manual, Com Reaproveitamento. Af_12/2017	M2	1.480,20
5.2.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	1.287,80
5.3	Demolição De Pilares E Vigas Em Concreto Armado, De Forma Mecanizada Com Marteleto, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017	M3	3,40
5.3.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	45,60
5.4	Alambrado Em Mourões De Concreto, Com Tela De Arame Galvanizado (Inclusive Mureta Em Concreto)	M	0,00
5.5	Demolição Mecânica De Construções Em Alvenaria Com Escavadeira Hidráulica - Sem Reaproveitamento	M²	80,60
5.5.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	1.620,10
5.8	Fornecimento E Instalação De Abrigo De Passageiro - Conforme Projeto Padrão Pmf	UND	1,00
5.9	Remoção De Abrigo De Passageiros E Transporte Até O Bota-Fora	UND	1,00
5.10	Remoção De Defesa Metálica	M	20,00
5.11	Aquisição E Assentamento De Piso Podotátil De Concreto, Cor Preta, 45X45Cm, Direcional/Alerta	M2	368,50
5.12	Plataforma Em Concreto Para Travessia Elevada De Pedestres		
5.12.1	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 10 Cm, Armado. Af_07/2016	M2	967,50
5.12.2	Lastro De Brita Comercial	M³	48,40
5.12.2.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	1.147,20
5.16	Implantação De Calçada Em Lastro De Brita Com Revestimento Em Concreto	M2	
5.16.1	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016	M3	359,21
5.16.2	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016	M2	819,00
5.16.3	Lastro De Brita Comercial	M³	288,71
5.16.3.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	7.287,45
5.16.4	Compactação Mecânica, Sem Controle Do Gc (C/Compactador Placa 400 Kg)	M3	307,07

Registro realizado eletronicamente, por meio do código QR impresso na CAT, vinculado ou direcionamento no site: www.crea-sc.org.br/crenet/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado por meio do protocolo nº 72200024023, CAT nº 252022138344 de 30/03/2022, página 9 de 11

CREA-SC
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHEIROS DE SANTA CATARINA



V

A

6



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
5.17	Restauração Parcial De Calçada Com Revestimento Em Concreto	M2	
5.17.1	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Não Armado. Af_07/2016	M3	98,60
5.17.2	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 6 Cm, Armado. Af_07/2016	M2	508,50
5.18	Implantação De Ciclovia Em Lastro De Brita Com Revestimento Em Concreto	M2	
5.18.1	Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_07/2016	M2	894,00
5.18.2	Lastro De Brita Comercial	M³	53,70
5.18.2.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	1.272,70
5.19	Nivelamento De Caixas No Pavimento Asfáltico	UND	
5.19.1	Corte De Pavimentação Asfáltica E Concreto Com Espessura Até 0,10M	M	128,00
5.20	Nivelamento De Caixas No Pavimento De Blocos Intertravados	UND	
5.20.1	Concreto Fck = 25Mpa, Traço 1:2,3:2,7 (Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L - Inclusive Transporte	M3	0,20
5.20.2	Fabricação, Montagem E Desmontagem De Forma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017	M2	0,70
			0,00
6	MEIO AMBIENTE		0,00
6.1	Corte Raso E Recorte De Árvore Com Diâmetro De Tronco Maior Ou Igual A 0,20 M E Menor Que 0,40 M.Af_05/2018	UN	20,00
6.2	Remoção De Raízes Remanescentes De Tronco De Árvore Com Diâmetro Maior Ou Igual A 0,20 M E Menor Que 0,40 M.Af_05/2018	UN	20,00
6.3	Plantio De Grama Sao Carlos Em Leivas	M2	173,00
6.4	Hidrossemeadura	M²	454,00
8	PAISAGISMO		0,00
8.1	Plantio De Árvore Ornamental (Myrsine Coriacea - Capororoca) Com Altura De Muda Menor Ou Igual A 2,00 M	UN	5,00
8.2	Plantio De Arbusto (Clusia Fluminensis - Clúsia) Ou Cerca Viva	UN	759,00
8.3	Plantio De Arbusto (Gardenia Jaminoides - Gardênia) Ou Cerca Viva	UN	138,00
8.4	Plantio De Arbusto (Agapanthus Africanus - Agapanto) Ou Cerca Viva	UN	165,00
8.5	Plantio De Forração (Evolvulus Glomeratus - Azulzinha)	M2	55,00
8.6	Plantio De Forração (Gramma Amendoim)	M2	315,50
8.7	Plantio De Grama Esmeralda Em Rolo	M2	1.277,00
8.8	Aplicação De Adubo Em Solo. Af_05/2018	M2	1.971,40

Registro realizado eletronicamente, verifique o código QR impresso na CAT vinculada ou diretamente no site: http://www.crea-sc.org.br/creant/validacao_acervo.php, informando o número da Certidão de Arquivo Técnico e sua data de emissão.

Registro realizado em 10/03/2022, de 30/03/2022, página 10 de 11
CAT nº 252022138344



10

11

12

13

14

15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

P. M. T. B.
Fls. 951

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QTDE
9	MOBILIÁRIO URBANO		0,00
9.1	Banco De Concreto Retangular Sem Encosto (M01) – Conforme Projeto Tipo	UND	
9.1.1	Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba □ Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017	M3	4,50
9.1.2	Corte E Dobra De Aço Ca-50, Diâmetro De 8,0 Mm, Utilizado Em Estruturas Diversas, Exceto Lajes. Af_12/2015	KG	292,10
9.1.3	Fabricação De Fôrma Para Pilares E Estruturas Similares, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, E = 18 Mm. Af_12/2015	M2	48,60
9.1.4	Lastro De Brita Comercial	M³	0,80
9.1.4.1	Transporte Com Caminhão Basculante De 10 M3, Em Via Urbana Pavimentada, Dmt Até 30 Km (Unidade: M3Xkm). Af_12/2016	M3XKM	17,80
9.1.5	Escavação Manual Para Bloco De Coroamento Ou Sapata, Com Previsão De Fôrma. Af_06/2017	M3	1,70
9.1.6	Regularização De Superfície De Concreto Aparente	M2	49,70
9.1.7	Tratamento Em Concreto Com Estuque E Lixamento	M2	49,70
9.1.8	Pintura Hidrofugante Com Silicose Sobre Piso cimentado, Uma Demão	M2	49,70
9.2	Banco Retangular Estrutura Em Concreto Pré-Moldado Assento Em Madeira Maciça Nobre, Sem Encosto	UND	10,00
9.3	Banco Retangular Estrutura Em Concreto Pré-Moldado Assento Em Madeira Maciça Nobre, Com Encosto – Fornecimento E Instalação	UND	15,00
9.4	Conjunto Em Concreto Leve De Mesa De Jogo/Xadrez 60X60Cm E 4 Bancos Com Assentos 30X40Cm – Fornecimento E Instalação	UND	3,00
9.5	Conjunto De Bicletário (6 Traves) Em Aço Inox – Diâmetro 2", Altura 75Cm, Largura 80Cm, Espaçados A Cada 90Cm – Pintura Eletrostática Cor Preta - Fornecimento E Instalação	UND	5,00
9.6	Lixeira Em Formato Retangular, Em Estrutura De Aço Galvanizado A Fogo, Pintura Eletrostática Cor Preta, Fechamento E Tampa Galvanizada E Pintada – Altura Chão 107,50cm - Fornecimento E Instalação	UND	16,00

LOCAL DOS SERVIÇOS: Pequenos trechos de ruas no entorno da ponte Hercílio Luz como a Rua Jorn. Assis Chateaubriand, Rua Mauro da Costa Ortiga, Alameda Adolfo Konder, Rua Felipe Schmidt, Av. Beira Mar Norte, Rua Almirante Lamago, Rua Duarte Schutel, Rua Francisco Tolentino, Rua Pedro Ivo, Av. Gov. Ivo Silveira, Rua Quatorze de Julho e Rua Fúlvio Aducci.

CONTRATO: 0699/SMI/2019

OBJETO DO CONTRATO: Execução do Projeto Viário e Urbanístico do Entorno da Ponte Hercílio Luz, 1ª etapa, Centro – Florianópolis/SC.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS: Diego Fernando Girardi ART 7258671-9
Admilson Rocha Araujo ART 7310009-3
Paulo Guilherme Adayer Moser Cabral ART 7310015-5

PERÍODO DE EXECUÇÃO: De 09/09/2019 à 06/03/2020

Américo Pescador
Eng.º Civil Crea 033.659-8

Marcelo Medeiros Junior
Mestre em Engenharia de Infraestrutura
Secretário de Infraestrutura
Prefeitura de Florianópolis

**ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DA
LICITAÇÃO**

Concorrência Pública nº 02/2023

A Empresa **PGC Engenharia de Obras Ltda**, C.N.P.J. nº 18.091.212/0001-97, declara para os devidos fins, sob as penas da Lei, que optou pela não realização da visita técnica, e que tem pleno conhecimento do objeto da licitação e de todas as suas peculiaridades, e responsabiliza-se ainda por eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação dos locais de instalação e execução dos serviços.

Eng. Paulo Cabral
CREA 104976/D

Paulo Guilherme A. M. Cabral

Responsável legal/técnico

CPF: 053.175.459-60

Curitiba, 12 de junho de 2023

18.091.212/0001-97

PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Al. Augusto Stellfeld nº 1641 Apto 02
Bigorriho - Cep: 83.730-150
Curitiba - PR

ANEXO X - DECLARAÇÃO DE OBRIGAÇÕES


Concorrência Pública nº 02/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública, instaurado pela Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, que se nossa empresa for declarada adjudicatária do objeto:

- a) Manterá na obra um Engenheiro Civil ou Arquiteto (nome, o mesmo que apresentou Acervo Técnico), (e/ou quantos forem necessários para a execução do objeto), na gerência dos serviços, indicando o nome e o número da inscrição junto ao CREA ou CAU, cujo nome deverá constar na Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa à obra objeto da presente licitação,
- b) Se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de pessoal técnico para a execução do serviço.
- c) Se considerado adjudicatário do objeto da presente licitação, disporá de equipamentos necessários à execução dos serviços. Por ser expressão da verdade, firmamos a presente

Curitiba, 12 de junho de 2023.

Eng. Paulo Cabral
CREA 104976/D



Paulo Guilherme A. M. Cabral
Responsável legal/técnico
CPF: 053.175.459-60

18.091.212/0001-97

PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Al. Augusto Steilfeld nº 1641 Apto 02
Bigorriho - Cep: 83.730-150
Curitiba - PR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br



EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

PEDIDO DE CERTIDÕES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO

TITULAR

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATORIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

**CERTIDÃO NEGATIVA
FEITOS AJUIZADOS**

CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS
GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de
AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação
contra:

PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

CNPJ.18.091.212/0001-97

no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de
29/12/62) a 02/06/2023 .

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.

Curitiba, 06 de junho de 2023 .

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
Escrevente Juramentado

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R\$ 38.16)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no <http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica> usando o código F8FFD1CC ***

Digitally signed
by JOSE BORGES
DA CRUZ
FILHO:31628532
904
Date:
2023.06.06
10:32:16 BRT

1º
OFÍCIO DISTRIBUIDOR



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.1.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41207773606	CNPJ 18.091.212/0001-97
NOME EMPRESARIAL PGC Engenharia de Obras Ltda EPP	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2022 a 31/12/2022
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 11
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9C.D4.55.0F.41.F7.7B.8B.14.92.39.99.18.6D.91.79.7B.6A.D0.64	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	18091212000197	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA:18091212000197	8452732037911385394	06/01/2023 a 06/01/2024	Sim
Contabilista	27536300972	JOSE LUIZ FERREIRA DE ANDRADE:27536300972	8452732038231519800	18/01/2023 a 18/01/2024	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9C.D4.55.0F.41.F7.7B.8B.14.92.39.99.1
8.6D.91.79.7B.6A.D0.64-8

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/03/2023 às 16:56:31

17.FB.5F.FE.B1.94.0F.0F
60.C3.98.9F.E8.0E.C7.C6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

ph

A

ps

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PGC Engenharia de Obras Ltda EPP
 Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022
 CNPJ: 18.091.212/0001-97
 Número de Ordem do Livro: 11

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PGC Engenharia de Obras Ltda EPP
NIRE	41207773606
CNPJ	18.091.212/0001-97
Número de Ordem	11
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Município	Curitiba
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/05/2013
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2022
Quantidade total de linhas do arquivo digital	55293

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PGC Engenharia de Obras Ltda EPP
Natureza do Livro	Escrituração Contábil do Livro Diário Geral
Número de ordem	11
Quantidade total de linhas do arquivo digital	55293
Data de início	01/01/2022
Data de término	31/12/2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.D4.55.0F.41.F7.7B.8B.14.92.39.99.18.6D.91.79.7B.6A.D0.64-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

P. M. T. B.
Fis. *psf*

Entidade: PGC Engenharia de Obras Ltda EPP

Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022

CNPJ: 18.091.212/0001-97

Número de Ordem do Livro: 11

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 12.250.195,77	R\$ 19.625.827,76
CIRCULANTE		R\$ 6.365.853,34	R\$ 10.496.329,30
CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA		R\$ 1.523.546,51	R\$ 1.150.337,23
CAIXA		R\$ 418.236,37	R\$ 33.583,08
BANCOS CONTA DISPOSIÇÃO		R\$ 10.406,50	R\$ 6.827,19
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.094.903,64	R\$ 1.109.926,96
CRÉDITOS		R\$ 3.558.629,19	R\$ 7.381.935,75
CLIENTES		R\$ 965.797,33	R\$ 2.192.384,72
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 12.547,06	R\$ 983,66
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 2.502.729,07	R\$ 4.307.704,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 58.161,43	R\$ 861.468,64
CAUÇÕES		R\$ 19.394,30	R\$ 19.394,30
ESTOQUES		R\$ 385.962,36	R\$ 1.283.602,60
ESTOQUE DE MATERIAIS		R\$ 385.962,36	R\$ 392.365,60
CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 891.237,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 897.715,28	R\$ 680.453,72
SEGUROS A APROPRIAR		R\$ 14.091,79	R\$ 10.320,31
TARIFAS A APROPRIAR		R\$ 8.602,87	R\$ 2.093,95
JUROS A APROPRIAR		R\$ 875.020,62	R\$ 668.039,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 5.884.342,43	R\$ 9.129.498,46
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 5.084.331,75	R\$ 8.280.214,00
EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		R\$ 2.017.891,12	R\$ 739.143,70
EMPRESTIMO A SOCIOS		R\$ 3.021.026,05	R\$ 3.877.045,57
PREVIDENCIA PRIVADA		R\$ 45.414,58	R\$ 45.414,58
MUTUO DE SÓCIOS		R\$ 0,00	R\$ 3.618.610,15
INVESTIMENTOS		R\$ 779.048,86	R\$ 826.572,16
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS		R\$ 779.048,86	R\$ 821.048,86
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 5.523,30
IMOBILIZADO		R\$ 20.961,82	R\$ 22.712,30
IMOBILIZADO		R\$ 20.961,82	R\$ 22.712,30
PASSIVO		R\$ 12.250.195,77	R\$ 19.625.827,76
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.350.338,23	R\$ 5.087.300,74
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		R\$ 3.028.400,16	R\$ 2.725.894,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.028.400,16	R\$ 2.677.335,07
CARTÕES DE CRÉDITO		R\$ 0,00	R\$ 48.559,12
FORNECEDORES		R\$ 1.692.608,93	R\$ 2.207.664,32
FORNECEDORES		R\$ 1.692.608,93	R\$ 2.207.664,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 385.940,12	R\$ 75.308,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A PAGAR		R\$ 385.940,12	R\$ 75.308,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 243.389,02	R\$ 78.434,23
FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 238.674,94	R\$ 73.720,15
PROVISÕES DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO		R\$ 4.714,08	R\$ 4.714,08
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.897.860,68	R\$ 1.645.737,48
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.897.860,68	R\$ 1.645.737,48
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.897.860,68	R\$ 1.645.737,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.001.996,86	R\$ 12.892.789,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.020.000,00
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO		R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.020.000,00
LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.001.996,86	R\$ 10.872.789,54
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.599.944,13	R\$ 2.692.996,86
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ (597.947,27)	R\$ 8.179.792,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.D4.55.0F.41.F7.7B.8B.14.92.39.99.18.6D.91.79.7B.6A.D0.64-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: PGC Engenharia de Obras Ltda EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNPJ: 18.091.212/0001-97
Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022
01/01/2022 a 31/12/2022

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+) RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 15.395.008,51	R\$ 22.737.174,75
(=) RECEITA BRUTA TOTAL		R\$ 15.395.008,51	R\$ 22.737.174,75
(-) (-) DEDUÇÕES RECEITA SERVIÇOS		R\$ (1.043.039,86)	R\$ (1.368.926,92)
(=) RECEITA LÍQUIDA TOTAL		R\$ 14.351.968,65	R\$ 21.368.247,83
(-) MAO DE OBRA DIRETA-SERVIÇOS		R\$ (2.548.773,86)	R\$ (3.261.283,27)
(-) GASTOS GERAIS DIRETOS-SERVIÇOS		R\$ (1.103.762,76)	R\$ (923.874,17)
(-) MATERIAIS DIRETOS - SERVIÇOS		R\$ (10.310.208,23)	R\$ (7.578.356,12)
(=) RESULTADO BRUTO TOTAL		R\$ 389.223,80	R\$ 9.604.734,27
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL		R\$ (48.464,81)	R\$ (39.552,39)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R\$ (478.164,19)	R\$ (266.334,62)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (39.083,02)	R\$ (76.451,83)
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESP. FINANCEIRAS		R\$ (176.488,22)	R\$ 9.222.395,43
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (320.725,14)	R\$ (221.273,44)
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 204.372,65	R\$ 59.531,88
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ (292.840,71)	R\$ 9.060.653,87
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 3.080,00	R\$ (14.823,68)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DA CSSL		R\$ (289.760,71)	R\$ 9.045.830,19
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO PRESUMIDO		R\$ (166.266,09)	R\$ (305.815,66)
(=) RESULTADO DO PERÍODO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA		R\$ (456.026,80)	R\$ 8.740.014,53
(-) IMPOSTO DE RENDA S/ LUCRO PRESUMIDO		R\$ (283.900,16)	R\$ (560.221,85)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS		R\$ (739.926,96)	R\$ 8.179.792,68
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ (739.926,96)	R\$ 8.179.792,68

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.D4.55.0F.41.F7.7B.8B.14.92.39.99.18.6D.91.79.7B.6A.D0.64-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials]



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS



Entidade: PGC Engenharia de Obras Ltda EPP
Período da Escrituração: 01/01/2022 a 31/12/2022 CNP 18.091.212/0001-97 Número de Ordem do Livro: 11
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	LUCRO OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
(+) Saldo de Lucros Acumulados		3.599.944,13
(+) Lucro Líquido do Ano		8.179.792,68
Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados		(-)597.947,27
(=) TOTAL		11.181.789,54
Dividendos ou Lucros Incorporados, Pagos ou Creditados		(-)309.000,00
(=) TOTAL		(-)309.000,00
(=) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		10.872.789,54

Notas
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9C.D4.55.0F.41.F7.7B.8B.14.92.39.99.18.6D.91.79.7B.6A.D0.64-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.1 do Visualizador

Página 1 de 1

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

166-PGC Engenharia de Obras Ltda EPP
CNPJ:18.091.212/0001-97 Inscr.Est.:90629984-47
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
01/2022 a 12/2022

	Valor	%Perc	Comparativo	%Perc
	01/2022 a 12/2022		01/2021 a 12/2021	
FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
(+) Recebimentos de Valores de Clientes	21.779.149,11 CR	0,00	15.182.191,98 CR	0,00
(+) Recebimento de Juros e Dividendos	59.361,15 CR	0,00	314.026,02 CR	0,00
(+) Outros Recebimentos Operacionais	16.551,72 CR	100,00	3.080,00 CR	100,00
(-) Pagamentos de Fornecedores	9.085.344,56 CR	100,00	9.874.976,59 CR	100,00
(-) Pagamentos de Despesas Operacionais	7.290.955,99 CR	80,25	4.484.150,12 CR	45,41
(-) Pagamentos de Imposto e Contribuições	242.521,79 CR	2,67	0,00	0,00
(-) Outros Pagamentos Operacionais	309.000,00 CR	100,00	900.000,00 CR	100,00
(=)	4.927.239,64 CR	1594,58	240.171,29 CR	26,69
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
(+) Recebimentos de Empréstimos e Financiamentos	4.396.455,12 CR	1422,80	8.993.315,87 CR	999,26
(-) Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	4.626.800,37 CR	0,00	7.226.528,20 CR	0,00
Outros Pagamentos relativos a Financiamentos				
(=)	230.345,25 DB	0,00	1.766.787,67 CR	0,00
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Recebimento de Empréstimo/Financiamento Concedidos				
Recebimentos de Resgate de Investimentos Temporários				
Recebimentos da Alienação de Imobilizado				
Recebimentos da Alienação de Investimentos Permanentes				
(-) Desembolsos de Empréstimos/Financiamento Concedidos	5.028.103,67 CR	0,00	0,00	0,00
(-) Pagamentos na Aquisição à Vista de Investimentos Permanent	42.000,00 CR	100,00	0,00	0,00
(=)	5.070.103,67 DB	12071,68	0,00	0,00
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	373.209,28 DB	888,59	2.006.958,96 CR	0,00
(+) SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.150.337,23 CR	100,00	3.143.017,62 CR	100,00
(-) SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	1.523.546,51 CR	100,00	1.523.546,51 CR	100,00
(=) VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA	373.209,28 DB	100,00	1.619.471,11 CR	100,00



166-PGC Engenharia de Obras Ltda EPP
CNPJ:18.091.212/0001-97 Inscr.Est.:90629984-47
NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade empresária limitada PGC engenharia de Obras Ltda tem como objeto social:
a construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00)
incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 41.10-7/00);
realização de obras de infraestrutura, como obras de urbanização incluindo pavimentação (CNAE 42.13-8/00) outras obras de engenharia civil (CNAE 42.99-5/99)
construção de instalações esportivas e recreativas (CNAE 42.99-5/01); prestação de serviços especializados para construção, dentre eles demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01), preparação de instalações elétricas hidráulicas (CNAE 43.21-5/00) e hidráulicas (CNAE 43.22-3/01) de ventilação e refrigeração (CNAE 43.22-3/02), assim como de obras de acabamento (CNAE 43.99-1/99, administração de obras (CNAE 43.99-1/01), montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias (CNAE 43.99-1/02) obras de alvenaria (CNAE 43.99-1/03); realização de atividades imobiliárias em imóveis próprios, tais como compra e venda (CNAE 68.10-2/01) locação (CNAE 68.10-2/02); realização de atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 70.20-4/00); prestação de serviços de engenharia, envolvendo gestão, desenvolvimento e realização de projetos (CNAE 71.12-0/00); gestão de ativos intangíveis não financeiros, compreendendo administração de carteiras de clientes de outras empresas (CNAE 77.40-3/00)

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

- a) As demonstrações financeiras de 31.12.2022 estão apresentadas em reais.
b) As demonstrações contábeis foram feitas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base em um plano de contas em formato compatível com os princípios de contabilidade e com a norma legal brasileira, visando atender às necessidades de informação da administração da empresa e de terceiros, conforme a Resolução CFC NBCTG 1000 (R1) que tem como objetivo a harmonização com as normas internacionais de contabilidade, aplicáveis a Pequenas e média empresas.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Ativos e passivos circulantes e não circulantes são representados pelos seus valores de realização e liquidação.
b) As aplicações financeiras correspondem a aplicações acrescidas dos rendimentos auferidos até 31/12/2020.
c) Os estoques estão avaliados pelo preço médio ponderado.
d) A apuração do resultado: o resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.
e) Ajuste a valor presente: A empresa não apresentou ativos ou passivos circulantes e não circulantes que em seu conjunto provocassem ajustes relevantes se aplicados.
f) Valor recuperável de ativos: A empresa avaliou seus ativos monetários e não monetários, não tendo detectada nenhuma perda de recuperação para seus bens, os quais se apresentam em sua totalidade por valores iguais ou inferiores aos que são capazes de produzir caixa líquido pela sua venda ou sua utilização.

4. PROVISÃO PARA IMPOSTOS

Tendo por base a legislação fiscal vigente, calculado através do regime de "LUCRO PRESUMIDO" sob o regime de competência, sendo valor considerado como despesas tributárias.

5. CAPITAL SOCIAL

ph

ps. e

ph

ph

ph



Capital Social é composto de 2.000.000 quotas pelo valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, sendo o valor de R\$ 2.000.000,00 integralizados em moeda corrente.

6. LUCROS ACUMULADOS.

O saldo de Lucros Acumulados foi mantido nesta rubrica com base na legislação aplicável onde ficam dispensadas as sociedades limitadas a destinar o lucro acumulado, permitindo manter nesta rubrica.

7. RESULTADO DO EXERCICIO

O saldo do prejuizo exercicio apresenta o saldo apos o calculo do imposto de renda e contribuição social paga sob o regme de lucro presumido

8. RECEITAS

A receita tem origem em cotratos de execução de obras de construções civil e similares em contratos firmados com a administração pública nas esferas Federal, Estadual e Municipal e iniciativa privada.

CUSTOS

O valor dos custos é o efetivamente despendido na execução das obras.

DEMONSTRAÇÕES DOS ÍNDICES CONTÁBEIS

À

Comissão de Licitação

A **PGC Engenharia de obras Ltda**, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.091.212/0001-97, por intermédio de seu representante legal o Sr. Paulo Guilherme Adayr Moser Cabral, portador da carteira de identidade nº 7.059.902-3 e do CPF nº 053.175.459-60, e do seu Contador Sr. José Luiz Ferreira de Andrade, portador da carteira de identidade nº 1075159-4, do CPF nº 275.363.009-72 e do CRC nº 021859/O-9, abaixo assinados, DECLARA sob as penas da Lei, que as DEMONSTRAÇÕES, abaixo correspondem a real situação desta Empresa. Esses ÍNDICES, foram obtidos no BALANÇO do último exercício social.

Declaramos, que a qualquer tempo, desde que solicitado pela Comissão de Licitação, nos comprometemos a apresentar as Demonstrações Financeiras que comprovarão as informações.

Tipo de índices	Valores em reais	Índice
Índice Liquidez geral: $ILG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$1.049.632,30 + 8.280.214,00$ ----- $5.087.300,74 + 1.645.737,48$	2,79
Índice Liquidez corrente: $ILC = AC / PC$	$1.049.632,30$ ----- $5.087.300,74$	2,06
Solvência Geral: $SG = AT / PC + PNC$	$19.625.827,76$ ----- $5.087.300,74 + 1.645.737,48$	2,91
Índice Endividamento total: $IET = PC + ELP / AT$	$5.087.300,74 + 1.645.737,48$ ----- $19.625.827,76$	0,34


Sem mais, subscrevemo-nos,



Paulo Guilherme A. M. Cabral

R.G. 7.059.902-3

Curitiba, 01 de junho de 2023



José Luiz Ferreira de Andrade

Téc. Cont. CRC/PR 021859/O-9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

P.M.T.B.
Fis. 164

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 18.091.212/0001-97 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 06/05/2013
NOME EMPRESARIAL PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios 68.10-2-02 - Aluguel de imóveis próprios 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.40-3-00 - Gestão de ativos intangíveis não-financeiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AL AUGUSTO STELLFELD	NÚMERO 1641	COMPLEMENTO APT 02 BLOCO
CEP 80.730-150	BAIRRO/DISTRITO BIGORRILHO	MUNICÍPIO CURITIBA
ENDEREÇO ELETRÔNICO FINANCEIRO@PGCENGENHARIA.COM		UF PR
TELEFONE (41) 3521-7043		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 06/05/2013	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 12/06/2023 às 12:24:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIÁRIAS

P.M.T.B.
Fls. 465

CONSULTA DE DADOS CADASTRAIS

NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
07 02 667.164-5

CNPJ/CPF
18.091.212/0001-97

ENDEREÇO
AL. AUGUSTO STELLFELD

NÚMERO
1641

UNIDADE
02

ANDAR

COMPLEMENTO

BAIRRO
BIGORRILHO

CEP
80730-150

DISPENSADO DOS LICENCIAMENTOS CONFORME LEI FEDERAL 13874/2019
E DECRETO MUNICIPAL 1709/2019.

INÍCIO DA ATIVIDADE
06/05/2013

SITUAÇÃO DO CADASTRO
ATIVA

NÚMERO DO ALVARÁ
001.502.780

DATA EMISSÃO
25/06/2020

DATA EXPIRAÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO/FORMAS DE ATUAÇÃO
ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADES

ATIVIDADES DECLARADAS PELO SOLICITANTE COMO NÃO EXERCIDAS NO LOCAL

F.41.2.0-4/00.00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

F.43.9.9-1/01.00 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

L.68.1.0-2/02.00 ALUGUEL DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

M.70.2.0-4/00.00 ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA

L.68.1.0-2/01.00 COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

F.42.9.9-5/01.00 CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS

F.43.1.1-8/01.00 DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS

N.77.4.0-3/00.00 GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS NÃO-FINANCEIROS

F.41.1.0-7/00.00 INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

F.43.2.2-3/02.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO

F.43.2.1-5/00.00 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA

F.43.2.2-3/01.00 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS

F.43.9.9-1/02.00 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS

F.43.9.9-1/03.00 OBRAS DE ALVENARIA

F.43.9.1-6/00.00 OBRAS DE FUNDAÇÕES

F.42.1.3-8/00.00 OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS

F.43.3.0-4/99.00 OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO

F.42.9.9-5/99.00 OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

F.43.1.1-8/02.00 PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO

M.71.1.2-0/00.00 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

F.43.9.9-1/99.00 SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Emitido Eletronicamente via Internet
12/06/2023 - 12:30:34

Versão P.4.1.0.5.1632 (02/03/2023)



Confirmação da Autenticidade de Certidões

Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão

CNPJ: 18.091.212/0001-97

Código de Controle: 857D.30D0.6380.05E5

Data da Emissão: 07/02/2023

Hora da Emissão: 17:47:21

Tipo Certidão: Negativa

Certidão Negativa emitida em 07/02/2023, com validade até 06/08/2023.

[Página Anterior \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)

[Nova consulta \(/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar\)](/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.091.212/0001-97
Razão Social: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA
Endereço: AL AUGUSTO STELLFELD 1641 APT 02 / BIGORRILHO / CURITIBA / PR / 80730-150

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/06/2023 a 08/07/2023

Certificação Número: 2023060901425819192965

Informação obtida em 12/06/2023 12:32:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da
Fazenda

**Informações do Documento**

Certidão 030658826-40
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
Fornecida para o CNPJ 18.091.212/0001-97
PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA EPP
Emissão 01/06/2023 09:51:50
Data de Validade 29/09/2023

[Voltar](#)

© Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

Localização





PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 18.091.212/0001-97

Certidão nº: 24081748/2023

Expedição: 01/06/2023, às 09:54:42

Validade: 28/11/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.091.212/0001-97**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO



**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL**

Certidão nº: 10.529.759
CNPJ: 18.091.212/0001-97
Nome: PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço
<https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao>.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.

Emitida às 08:56 do dia 01/06/2023.

Código de autenticidade da certidão: 3C3F31FC7E0744120B1AF88F60D8878A57

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Válida até 30/08/2023 – Fornecimento Gratuito



Você também pode validar a autenticidade da certidão utilizando um leitor de QRCode.



RECEBIDO

Em. 12/06/2023

Ad. 1908/2023
as 08h05

[Handwritten signature]

DE OBRAS LTDA

O.S SOUZA & SOUZA LTDA

CNPJ: 17.569.488/0001-75



À COMISSÃO DE LICITAÇÃO

JACAREZINHO, 12 DE JUNHO DE 2023

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'ps', 'A', 'q', and a large signature.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.569.488/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/01/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL O S SOUZA & SOUZA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JOOPA CONSTRUCAO CIVIL E METALICA	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.61-0-03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R DR DOMINGOS MODENA	NÚMERO 25	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	--------------	----------------------

CEP 86.400-000	BAIRRO/DISTRITO VILA RONDON	MUNICÍPIO JACAREZINHO	UF PR
-------------------	--------------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO kanayacontabilidade@hotmail.com	TELEFONE (43) 3527-1323/ (43) 3525-1219
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/01/2013
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 24/05/2023 às 14:16:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS	Inscrição CNPJ	Início das Atividades
90620897-06	17.569.488/0001-75	02/2013

Empresa / Estabelecimento	
Nome Empresarial	O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP
Título do Estabelecimento	
Endereço do Estabelecimento	RUA DR DOMINGOS MODENA, 25 - VILA RONDON - CEP 86400-000 FONE: (43) 3525-3104 - FAX: (43) 3527-1323
Município de Instalação	JACAREZINHO - PR, DESDE 02/2013 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação	
Situação Atual	ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 01/2019
Natureza Jurídica	206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA
Atividade Econômica Principal do Estabelecimento	4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento	2511-0/00 - FABRICACAO DE ESTRUTURAS METALICAS 2512-8/00 - FABRICACAO DE ESQUADRIAS DE METAL 2542-0/00 - FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS 4330-4/02 - INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL

Quadro Societário			
Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	691.801.809-49	OSMAR DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	004.712.159-96	JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA	SÓCIO-ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 05/07/2023.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

 Estado do Paraná Secretaria de Estado da Fazenda Receita Estadual do Paraná CAD/ICMS Nº 90620897-06 Emitido Eletronicamente via Internet 05/06/2023 16:07:11 Dados transmitidos de forma segura Tecnologia CELEPAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

P. M. T. B.
Fls. 325



Inscrição Fiscal

Nº do Regto: **2625/2013**

Data: **01/07/2013**

TL. Nº: **00000000**

TL/ISS. Nº **11.307**

ALVARÁ DE LICENÇA

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE JACAREZINHO, pelo presente ALVARÁ, concede licença a:

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP.

Ramo de Atividade ou Profissão: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL; FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS; INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; COSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECRETIVAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; SERVICOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CULTIVO E COLHEITA; SERVICOS DE PINTURAS DE EDIFÍCIOS EM GERAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS.

C.N.P.J.: **17.569.488/0001-75**


C.P.F.: **.....**


R.G.: **.....**

Localização: **RUA DOUTOR DOMINGOS MODENA, Nº 25 - VILA RONDON.**

Obs.: **.....**

Jacarezinho, 23 de Outubro de 2017



ISA MARCI DEMÉTRIO TEIXEIRA
DIRETORA GERAL DE ARRECADAÇÃO E RECEITA


SÉRGIO EDUARDO EMYGDIO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

Espaço reservado para revalidação


DEPTO DE RECEITA
VÁLIDO ATÉ

21 JUN 2018


Isa Marci Demétrio Teixeira
Diretora - RG 6.280.216-2-PR

DEPTO DE RECEITA
VÁLIDO ATÉ

21 JUN 2019


Isa Marci Demétrio Teixeira
Diretora - RG 6.280.216-2-PR


DEPTO DE RECEITA
VÁLIDO ATÉ

05 JUN 2020


Isa Marci Demétrio Teixeira
Diretora - RG 6.280.216-2-PR


DEPTO DE RECEITA
VÁLIDO ATÉ

09 JUN 2021


Isa Marci Demétrio Teixeira
Diretora - RG 6.280.216-2-PR

DEPTO DE RECEITA
VÁLIDO ATÉ

03 OUT 2023


Talita Tamires Ambrósio
Diretora - RG 10.122.922-6-PR

OBS: 1) É OBRIGATÓRIA A FIXAÇÃO DO PRESENTE ALVARÁ EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO.



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
CNPJ 76.170.240/0001-04
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL, EXISTENTE
NESTA PREFEITURA, DO QUE DOU FÉ.
TELÊMACO BORBA 12/06/23
Andrade
Nome do Servidor



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: O S SOUZA & SOUZA LTDA
CNPJ: 17.569.488/0001-75

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:18:32 do dia 26/05/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/11/2023. ✓

Código de controle da certidão: **9CC6.5813.10D8.BE4D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas]

4

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 17.569.488/0001-75
Razão Social: O S SOUZA E SOUZA LTDA ME
Endereço: R DR DOMINGOS MODENA 25 / VILA RONDON / JACAREZINHO / PR / 86400-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2023 a 23/06/2023 ✓

Certificação Número: 2023052502075448943440

Informação obtida em 05/06/2023 16:13:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 029283345-51

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.569.488/0001-75**
Nome: **O S SOUZA & SOUZA LTDA - EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/06/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

[Handwritten signatures and initials]



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: O S SOUZA & SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 17.569.488/0001-75

Certidão nº: 21839611/2023

Expedição: 22/05/2023, às 07:42:56

Validade: 18/11/2023 ➔ 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **O S SOUZA & SOUZA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.569.488/0001-75**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MUNICÍPIO DE JACAREZINHO

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE RECEITA

Rua Cel. Batista, 335 - Centro - Fone: (043) 3911-3004 e 3008 - Fax: 3030 - CEP: 86.400-000

CNPJ: 76.966.860/0001-46 - www.jacarezinho.com.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nº 2569 2023

Ressalvando o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome, relativas a tributos Municipais.

Inscrição Municipal: 1130700-0

Razão Social.: O. S. SOUZA & SOUZA LTDA- ME

Nome Fantasia.: O.S

CPF/CNPJ.: 17.569.488/0001-75

Endereço.: RUA DOUTOR DOMINGOS MODENA , 25 Complemento:

Bairro.: VILA RONDON

Cidade.: JACAREZINHO / PR

Ramo Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CONSTR

UÇÃO DE INSTALAÇÕES INDUSTRIAS

Requerente.: Osmar de Souza

Finalidade.: Simples Verificação

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade pela internet, no endereço <www.jacarezinho.pr.gov.br>

Emitida dia 20 de Abril de 2023

Válida até 18 de Agosto de 2023 ✓

Código de Autenticidade: 442526385442526

Certidão Emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

JOOPA CONSTRUÇÕES

O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº.25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.

CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706

E-MAIL : construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação



DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO QUADRO SOCIETÁRIO DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Concorrência Pública nº 02/2023

Proponente: O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº. 17.569.488/0001-75 com sede à Rua Dr Domingos Modena nº 25, Vila Rondon, na cidade de Jacarezinho, CEP 86400-000, estado Paraná por sua representante legal Jocelaine Maria Falasca de Souza portador do CPF 004.712.159-96 e do RG 8.297.437-7, residente e domiciliada na cidade de Jacarezinho no endereço, Rua Avenida Getúlio Vargas nº 464, vem respeitosamente declarar sob as penas da lei, nos termos abaixo:

Declaração que Não Emprega Menor

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Declaração de Não Parentesco Quadro Societário

DECLARA: Para fins do disposto no Acórdão nº. 1127/09 e 2745/10 - TCE/PR e Súmula Vinculante nº. 13/2008 do STF, que seus dirigentes/sócios ou responsáveis legais acima relacionados não possuem grau de parentesco com ocupantes de cargo de Direção, Assessoramento ou Chefia na Administração Direta ou Indireta do Município de Telêmaco Borba.

Que, dentre seus dirigentes/sócios, responsáveis técnicos ou legais, equipes técnicas, bem como eventuais subcontratados, não figuraram ou figurarão ocupantes de cargo ou emprego na Administração Direta ou Indireta do Município de Telêmaco Borba.

Declaração de Idoneidade

Declaramos, sob as penas da Lei, para fins de Participação da presente licitação, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação, bem como a proponente não se encontra em estado de Inidoneidade declarado ou suspenso, por nenhum órgão da administração pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, e que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

DECLARAMOS ciência de que "a falsidade de declaração prestada objetivando benefícios na presente licitação, caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei 8.666/93".

Jacarezinho, 06 de Junho de 2023.

O S SOUZA & SOUZA
LTDA:17569488000175

Assinado de forma digital por O S
SOUZA & SOUZA LTDA:17569488000175
Dados: 2023.06.06 14:02:27 -03'00'

JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA
SÓCIA

CPF: 004.712.159-96

RG: 8.297.437-7

ps. 
   
9



JOOPA CONSTRUÇÕES
O. S. SOUZA & SOUZA LTDA EPP

Rua Dr. Domingos Modema nº. 25- Vila Rondon- Jacarezinho Pr.
CEP 86.400-000 Fone (43) 3525 7115.

CNPJ 17.569.488/0001-75 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9062089706

E-MAIL : construtora_os@hotmail.com

Nossa meta e sua satisfação

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO

Concorrência Pública nº 02/2023

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Concorrência Pública nº. 002/2023, instaurado por essa Prefeitura de Telêmaco Borba, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações, exigências e condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Jacarezinho, 06 de Junho de 2023.

O S SOUZA & SOUZA

LTDA:17569488000175

Assinado de forma digital por O S
SOUZA & SOUZA

LTDA:17569488000175

Dados: 2023.06.06 13:55:53 -03'00'

JOCELAINE MARIA FALASCA DE SOUZA

SÓCIA

CPF: 004.712.159-96

RG: 8.297.437-7



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 76072/2023

Validade: 30/06/2023

Razão Social: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - EPP

CNPJ: 17569488000175

Num. Registro: 56314

Registrada desde : 19/02/2014

Capital Social: R\$ 900.000,00

Endereço: RUA DR. DOMINGOS MODENA, 25 VILA RONDON

Município/Estado: JACAREZINHO-PR

CEP: 86400000

Objetivo Social:

Construção de Edifícios; construção de instalações esportivas e recreativas; fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias; fabricação de estruturas metálicas; fabricação de esquadrias de metal; instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material, serviços de pintura de edifícios, atividades de limpeza de ruas e praças, obras de urbanização-ruas, praças, meio-fio, calçadas e pavimentação, serviços de preparação de terreno, roçagem, cultivo e colheita, comércio varejista de materiais de construção.

Restrição de Atividade : As atividades da empresa ficam restritas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui parcelamento de anuidade em dia no CREA-PR.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Período sem Registro:

A empresa teve seu registro cancelado no período de 29/12/2021 a 05/10/2022.

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICOS PELA MATRIZ - CNPJ: 17569488000175

1 - Nome Civil: NILTON BATISTA PRADO

Carteira: MG-27482/D Data de Expedição: 07/08/1981

Desde: 19/02/2014 Carga Horária: 4: H/D Até: 29/12/2021

Desde: 06/10/2022 Carga Horária: 2:0 H/D

Visto Nº: 4591 Data do Visto: 08/01/1982

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 166878/2023, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 05/06/2023 08:16:41

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PA
R





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **19983/2023**

Validade: 13/08/2023

Nome Civil: NILTON BATISTA PRADO

Carteira - CREA-MG Nº :MG-27482/D

Registro Nacional : 1402590695

Registrado(a) desde : 07/08/1981

Filiação : JOAQUIM BATISTA PRADO
CECY SANCHES DO PRADO

Data de Nascimento : 07/06/1954

Documento de Identidade : 1396951 Orgão Emissor : SSPR UF : XX

Naturalidade : RIBEIRAO CLARO/PR

Visto Nº : 004591

Dt. Expedição Visto : 08/01/1982

CPF : 25853333615

Título: ENGENHEIRO CIVIL

ESCOLA DE ENGENHARIA DO TRIANGULO MINEIRO

Diplomação : 06/08/1981

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2023.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 51449/2023.

Emitida via Internet em 14/02/2023 16:57:37

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ**

Certidão de Acervo Técnico com Atestado

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo procedeu a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) referente(s) ao(s) serviço(s)/obra(s) descrito(s) nesta Certidão, integrando desta forma sua experiência profissional, conforme o Artigo 47º da Resolução nº 1025/2009, do CONFEA.

Certifica que, conforme dispõe o Artigo 2º da Lei Federal nº 6.496/77, a ART define para os efeitos legais os responsáveis técnicos pelo empreendimento de engenharia e agronomia.

Certifica que, cabe ao(a) profissional a responsabilidade quanto a realização e conclusão do(s) serviço(s), bem como seus quantitativos, sendo de responsabilidade deste Órgão apenas a verificação da(s) atividade(s) condizente(s) com o registro e a(s) atribuição(ões) profissional(is), em conformidade com a Lei Federal nº 5.194/66, Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA e Instruções Normativas deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Certifica que a capacidade técnico-profissional de uma pessoa jurídica é representada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico e varia em função de alteração dos acervos técnicos dos profissionais integrantes de seu quadro técnico, conforme o Artigo 48º da Resolução 1025/2009 do CONFEA.

Certifica que, a critério do(a) profissional, esta Certidão de Acervo Técnico estará acompanhada do Atestado emitido pelo(a)(s) contratante(s) constante(s) da(s) ART(s) acervada(s), o qual será um complemento que conterá detalhamentos quanto ao(s) serviço(s)/obra(s), abrangentes aos dados desta Certidão, e que atenderá a exigência prevista no Artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93.

Certifica que ficam cientes o(a) profissional detentor e a quem interessar possa, recebedores desta, que as informações constantes no Atestado, em desacordo com a presente Certidão de Acervo Técnico, não é(são) de responsabilidade do CREA-PR, e sim de seu(s) emitente(s), restringindo-se à presente Certidão às atividades registradas na(s) ART(s) acervada(s), conforme disposto na Lei Federal nº 6.496/77.

Certificamos, finalmente, que quaisquer eventuais informações divergentes apresentadas em Atestado não se vinculam à presente Certidão, sendo o conteúdo daquele de responsabilidade do(s) seu(s) emitente(s).

ENGENHEIRO CIVIL

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

Acervo Técnico Nº.: **1550/2017**

RNP Nº: 1402590695

Protocolo Nº.: **2017/00122503**



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
CNPJ 76.170.240/0001-04
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL, EXISTENTE
NESTA PREFEITURA, DO QUE DOU FÉ.
TELÊMACO BORBA 12/06/23
Andrade
Nome do Servidor

Selos de autenticidade: **A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156**

A

15

15

15

ps.





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO PARANÁ

Certidão de Acervo Técnico

NILTON BATISTA PRADO

Carteira Profissional: MG-27482/D

RNP Nº.: 1402590695

Acervo Técnico Nº.: 1550/2017

Protocolo Nº.: 2017/00122503

Selos de autenticidade: A A029149, A A029150, A A029151, A A029152, A A029153, A A029154, A A029155, A A029156

ART Nº.: 20145280723 0..... Registrada: 19/11/2014.....
 ART Correspondente:..... ART Vinculada:.....
 Empresa Executora: O.S. SOUZA & SOUZA LTDA.....
 Contratante(s): MUNICIPIO DE JACAREZINHO - CNPJ/CPF: 76.966.860/0001-46.....
 Tipo de Contrato: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.....
 Atividade Técnica: PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO.....
 Área de Competência: EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL.....
 Tipo de Obra/Serviço: EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA.....
 Serviço Contratado: PROJETO ARQUITETÔNICO.....
 PROJETO ESTRUTURAL.....
 PROJETO HIDRÁULICO.....
 PROJETO ELÉTRICO.....
 EXECUÇÃO.....
 PROJETO DE ACESSIBILIDADE.....
 Dimensão: 627,00 M2..... Área Existente: 0,00 M2.....
 Área Ampliada: 0,00 M2..... Área de Reforma: 0,00 M2.....
 Dados Complementares: 1,00 PAVTO.....
 Local da Obra: RUA RIO GRANDE - EMEF PROF. ISMENIA DE LIMA PEIXOTO, 775 VILA SYLLAS.....
 Município/Estado: JACAREZINHO/PR.....
 Data de Início: 01/08/2014..... Data de Conclusão: 28/02/2015.....
 Docto de Conclusão: DECLARAÇÃO PROFISSIONAL.....
 Descr. Compl. Serv.: A VIGENCIA DO CONTRATO 307/2014, REF. PROCESSO LICITATÓRIO 16/2014 SERA DE 09 MESES. QUADRA COBERTA EM ESTRUTURA METALICA COM PÉ DIREITO METALICO E FECHAMENTO FRONTAL E LATERAL COM TELHAS DE AÇO-ZINCADO, PISO DA QUADRA EM CONCRETO DESEMPENADO E POLIDO COM 10CM DE ESPESSURA E MALHA DE AÇO CA-60. SERVIÇOS DE INFRA E SUPRA ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO, PARA SUSTENTAÇÃO DOS PÉS DIREITO, TESOURAS METALICAS DA COBERTURA E ARQUIBANCADAS COM 03 LANCES DE 0,40CM DE ALTURA. MOVIMENTO DE TERRA, CORTE E ATERRO COMPACTADO DE 282,15M³, MURO DE ARRIMO COM 4,20M DE ALTURA POR 22,15M DE COMPRIMENTO (93,03M²) EM CONCRETO ARMADO E TIJOLO COMUM CONF. PROJETO ESTRUTURAL. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E PINTURA DAS ESTRUTURAS E DO PISO. ALAMBRADO EM ARAME GALVANIZADO



P. M. T. B.
Fls. 189

COM TUBOS, COM 326,00M².....

Observação.....



MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
CNPJ 76.170.240/0001-04

AUTENTICAÇÃO

A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL, EXISTENTE
NESTA PREFEITURA, DO QUE DOU FÉ.

TELÊMACO BORBA 12/06/23

Andreade
Nome do Servidor

ATESTADO CAPACIDADE TÉCNICA

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.J. sob o n.º 76.966.860/0001-46, neste ato representada pela Sra. Fabiane Pereira Figueredo, CREA n.º 144293/D, vem através desta certificar que a empresa O.S. SOUZA & SOUZA LTDA - ME, portadora do C.N.P.J. sob o n.º 17.569.488/0001-75, com sede na rua Dr. Domingos Módena, em Jacarezinho-Pr, representada pelo Engenheiro Civil NILTON BATISTA PRADO, cadastrado no CPF 258.533.336-15 e CREA MG n.º 27482/D, executou serviços de FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA A REALIZAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS DAS EMEF ISMÊNIA DE LIMA PEIXOTO, no período de 01/08/2014 até 28/02/2015, conforme Contrato Administrativo

Os serviços executados são os descritos abaixo, com suas respectivas quantidades.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN.	QTDE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0	0
1.1	Placa padrão de obra em aço	m²	6
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito tábuas corridas pontaleadas	M2	627
1.3	Barração provisório de madeira, com instalações sanitária e cobertura de fibrocimento 4mm	m²	20
1.4	Instalações provisórias de esgoto	un	1
1.5	Instalações provisórias de luz, força, telefone e lógica	un	1
1.6	Instalações provisória de água	un	1
0		0	0
2	MOVIMENTO DE TERRAS	0	0
2.1	Escavação manual solo de 1A.cat. Prof. Até 1,50m	m³	57,18
2.2	Regularização e compactação de fundo de vala	M2	35,3
2.3	Reaterro c/ compactação manual s/ controle, material da vala	m³	51,28
0		0	0
3	INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	0	0
3.1	Forma de tábuas de 1" de 3A. p/ fundações util. 5X	m²	106,13
3.2	CONCRETO fck 20mpa	m³	24,07
3.3	Armadura em aço ca50 até 10mm	kg	863,72
3.4	Lastro de concreto magro pra fundo de vala	m2	28,84
0		0	0
4	ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA	0	0
4.1	Estrutura metálica em arco, vão de 16,70 m, inclui pintura	m²	516
4.2	Concreto estrutural fck 20 mpa para enchimento de pilares	m³	5,4
4.3	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, SEM PINTURA - Cobertura em aço	m²	594,86
4.4	Telha de aço galvanizado ondulada 0,5 mm, SEM PINTURA - fechamento lateral	m²	248,16
4.5	Telha ondulada translúcida fibra vidro de 0,5 mm	m²	61,2
4.6	Pintura em telhas de aço galvanizado	m2	843,02
5	DRENAGEM PLUVIAL	0	0
5.1	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 corte +-1,0	m	64,32
5.2	Tubo de queda -água pluvial DN = 150 mm	m	51
5.3	Joelho PVC 90º d =150 mm - tubulação pluvial	ud	12
5.4	Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de aço com funil de saída conico	ud	4
0		0	0

MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA - PARANÁ
CNPJ 76.170.240/0001-04
AUTENTICAÇÃO
A PRESENTE FOTOCÓPIA É A REPRODUÇÃO
DO DOCUMENTO ORIGINAL, EXISTENTE
NESTA PREFEITURA, DO QUE DOU FÉ.
TELÊMACO BORBA 21/06/23
D. Brande
Nome do Servidor

